

Vezseny Község Polgármesterétől
5093. Vezseny, Templom út 1.
Tel.: 56/459-021. Tfax.: 56/459-022.

MEGHÍVÓ

A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában biztosított jogkörömben a Képviselő-testület nyílt ülését összehívom

2022. augusztus 4-én 15⁰⁰ óra
a vezsenyi Községháza nagytermébe, melyre tisztelettel
m e g h í v o m .

Napirend:

1. Vezseny Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Szabó Ferenc polgármester
2. Vezseny település közműves vízszolgáltatás korlátozására vonatkozó terv jóváhagyása
Előadó: Szabó Ferenc polgármester
3. Vezseny község vízi közművei 2023-2037. időtávra vonatkozó gördülő fejlesztési tervének jóváhagyása
Előadó: Szabó Ferenc polgármester
4. Belterületi vízrendezés Vezsenyén című projektjavaslat tárgyalása
Előadó: Szabó Ferenc polgármester
5. Gyermekétkeztetés intézményi térítési díj módosítása
Előadó: Szabó Ferenc polgármester
6. Bejelentések

Vezseny, 2022. augusztus 1.

Tisztelettel:


Szabó Ferenc
Polgármester

Vezseny Községi Önkormányzat Polgármesterétől
5093 Vezseny, Templom u. 1.

Előterjesztés
A képviselő-testület 2022. augusztus 4.-i ülésére

Tárgy: Vezseny Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Vezseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetését a 6/2021.(II.27.) önkormányzati rendeletével elfogadta. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34 §-a szerint, ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja, valamint meghatározza az előirányzatok módosításával, átcsoportosításával kapcsolatos rendelkezéseket.

A fentiek alapján a 2022. évi költségvetés módosítását az **1. – 9. mellékletek** szerint az alábbiak miatt terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

- települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása címen:

= Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. melléklet II/1.6. pontja alapján benyújtott módosítás (májusi felmérés) szerint (lemondás): -596.150,- Ft,

- települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása címen:

= Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. melléklet II/1.6. pontja alapján benyújtott módosítás (májusi felmérés) szerint intézményi gyermekétkeztetésre: 498.024,- Ft,

- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről címen:

= JNSZ Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály által támogatott hosszabb idejű közfoglalkoztatás bér és közteher kiadásai fedezetére (időtartam hosszabbítás miatt) 106.500,- Ft,

= JNSZ Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály által támogatott "Nyári diákmunka 2022." program keretében bértámogatás céljából nyújtott összeg: 600.000,- Ft,

- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz címen:

= Diana Sylvester Kft-től kapott támogatás a település fejlődésére és infratraktúrális színvonalának javítására 4.000.000,- Ft,
pótelőirányzat miatt.

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás:

= A 2021. évi általános tartalék (2.541.371,- Ft) zárszámadás keretében 2022 évre jóváhagyott összegéből az alábbi feladatokra vált szükségessé előirányzat átcsoportosítás Vezseny Községi Önkormányzatnál:

- Dologi kiadásokon belül a közüzemi és egyéb szolgáltatások díjainak jelentős emelkedései miatt az alábbiak szerint.

- egyéb kommunikációs szolgáltatásokra	41.371,- Ft
- közüzemi díjakra	365.000,- Ft
- közvetített szolgáltatásokra	500.000,- Ft
- egyéb szolgáltatásokra	1.250.000,-Ft
- működési célú előzetesen felszámított áfa	385.000,- Ft

A fenti előirányzat változások a költségvetésben 4.608.374,-Ft bevételi és kiadási előirányzat növekedést eredményeznek.

Tisztelt Képviselő-testület!

Fenti módosítások után az **1. melléklet** szerint az önkormányzat 2022. évi költségvetésének **módosított előirányzata 174.226.953,-Ft**, melyet a mellékelt rendelet tervezet szerint elfogadni szíveskedjenek.

Vezseny, 2022. augusztus 1.


Szabó Ferenc
 polgármester



**Vezseny Község Önkormányzat képviselő-testületének
.../2022. (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról**

Vezseny Község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapján az önkormányzat a 3/2021.(II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Ör.) módosítására a következőket rendeli el:

1.§ A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

**128.603.209 Ft költségvetési bevétellel,
172.527.736 Ft költségvetési kiadással,
43.924.527 Ft költségvetési egyenleggel, melyből
9.616.788 Ft működési,
34.307.739 Ft felhalmozási,
45.623.744 Ft finanszírozási bevétellel,
1.699.217 Ft finanszírozási kiadással**

állapítja meg.

2.§ (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az Ör. 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az Ör. 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) Az Ör. 11. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) Az Ör. 13. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) Az Ör. 14. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) Az Ör. 17. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) Az Ör. 18. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

3.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Szabó Ferenc
Polgármester

Balláné Berecz Enikő
aljegyző

A rendelet kihirdetve:
Vezseny, 2022.

Balláné Berecz Enikő
aljegyző

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének/2022. () önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló 3/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. § (1) bekezdése szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás közzétételéről.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a 34. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

A rendelet módosítása során figyelembe lett véve a képviselő-testületi és polgármesteri határozatokban meghatározottak.

A rendelet-tervezet részletes indoklása:

1. § - 2. §

A jogszerűségnek való megfeleléség akként, hogy a rendelet-tervezet tartalmazza bevételek és kiadások szükséges módosításait.

3. §

A jogszabály-tervezet a jogszabály hatálybalépéséről rendelkezik.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a jogszabályok előkészítése során a jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározottak megvalósulását.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet módosításnak az adminisztratív terheket tekintve nincs számottevő hatása.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Jogszabályi kötelezettség a költségvetési rendelet módosítása. Kiadások pénzügyi teljesítése csak abban az esetben történhet, ha az előirányzatok rendelkezésre állnak.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAinak ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevétel jogcím	2022. ÉVI			
		Eredeti előirányzat	2.sz. módosítás	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	47 524 602	-98 126	3 471 372	50 995 974
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 936 075			14 936 075
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 309 090	-596 150	-596 150	16 712 940
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 051 610	498 024	130 722	11 182 332
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000			2 270 000
1.5.	Műk. utáni célú támogatások és kiegészítő támogatások	1 957 827		3 936 800	5 894 627
1.6.	Előzetesből származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	366 352	706 500	1 417 178	1 783 530
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	366 352	706 500	1 417 178	1 783 530
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			35 356 313	35 356 313
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			35 356 313	35 356 313
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közvetlen bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 327 100			5 327 100
4.1.	Építványadó	74 100			74 100
4.2.	Kommunális adó	3 260 000			3 260 000
4.3.	Íjartéri adó				
4.4.	Tulajdonosi díj	898 000			898 000
4.5.	Célpajzmadó				
4.6.	Készenléti pótlék	1 040 000			1 040 000
4.7.	Bíróság	55 000			55 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	10 015 068			10 015 068
5.1.	Költségtérítési ellenértékek				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 423 800			4 423 800
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 700 000			2 700 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 268			14 268
5.5.	Ellátási díjak	748 000			748 000
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	2 129 000			2 129 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Birtokos által fizetett kárterítési				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 200 000			20 200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 200 000			20 200 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételek értékesítése				
6.5.	Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		4 000 000	4 000 000	4 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 000 000	4 000 000	4 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	925 224			925 224
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	925 224			925 224
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	84 358 346	4 608 374	44 244 863	128 603 209
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	41 525 841		4 097 903	45 623 744
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	41 525 841		4 097 903	45 623 744
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Likviditási hitelek megszerzése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek kölcsönök felvétele				
15.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	41 525 841		4 097 903	45 623 744
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	125 884 187	4 608 374	48 342 766	174 226 953

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási Jогcim	2022. ÉVI			
		Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	70 552 007	1 408 374	11 186 453	81 738 460
1.1.	Személyi juttatások	23 050 055	269 780	927 460	23 977 515
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 571 500	-49 430	3 568	2 575 068
1.3.	Dologi kiadások	33 605 119	3 729 395	4 762 093	38 367 212
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 756 000			4 756 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 569 333		5 493 332	12 062 665
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			1 308 724	1 308 724
1.7.	- Torvényi előírás alapján alapuló befizetések				
1.8.	- Elvondások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 014 333		247 808	6 262 141
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	555 000		3 936 800	4 491 800
1.18.	Tartalékok		-2 541 371		
1.19.	- az 1.18-ból: - Államos tartalék		-2 541 371		
1.20.	- Céltartalékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	53 632 963	3 200 000	37 156 313	90 789 276
2.1.	Beruházások	27 176 794			27 176 794
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	26 456 169	3 200 000	37 156 313	63 612 482
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	124 184 970	4 608 374	48 342 766	172 527 736
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstári jegyek beváltása				
5.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	1 699 217			1 699 217
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 699 217			1 699 217
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltékiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.)	1 699 217			1 699 217
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	125 884 187	4 608 374	48 342 766	174 226 953

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-39 826 624		-4 097 903	-43 924 527
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	39 826 624		4 097 903	43 924 527

VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. ÉVI			
		Eredeti előirányzat	2.sz. módosítás	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	47 524 602	-98 126	3 569 498	51 094 100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 936 075			14 936 075
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 309 090	-596 150		17 309 090
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 051 610	459 034	-367 302	10 684 308
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000			2 270 000
1.5.	Működési célú helyi támogatások és költségvetési támogatások	1 957 827		3 936 800	5 894 627
1.6.	Els. ányból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	366 352	706 500	710 678	1 077 030
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	366 352	706 500	710 678	1 077 030
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			35 356 313	35 356 313
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			35 356 313	35 356 313
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 327 100			5 327 100
4.1.	Építményadó	74 100			74 100
4.2.	Kommunális adó	3 260 000			3 260 000
4.3.	Iparköltségi adó				
4.4.	Tulajdonosi adó	898 000			898 000
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Készenléti pótlék	1 040 000			1 040 000
4.7.	Bűrség	55 000			55 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	10 015 068			10 015 068
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 423 800			4 423 800
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 700 000			2 700 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 268			14 268
5.5.	Ellátási díjak	48 000			48 000
5.6.	Kivámlyazott általános forgalmi adó	2 129 000			2 129 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 200 000			20 200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 200 000			20 200 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételbevételek értékesítése				
6.5.	Részvételbevételek megszűnése kapcsán felmerülő bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		4 000 000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		4 000 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	925 224			925 224
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	925 224			925 224
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	84 358 346	4 608 374	39 636 489	123 994 835
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Jelen túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	41 525 841		4 097 903	45 623 744
12.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	41 525 841		4 097 903	45 623 744
12.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Likviditási bevételek megelőlegezése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó sz. ármozgások ügylete bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	41 525 841		4 097 903	45 623 744
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	125 884 187	4 608 374	43 734 392	169 618 579

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. ÉVI			
		Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	70 552 007	1 408 374	9 778 079	80 330 086
1.1.	Személyi juttatások	23 050 055	269 780	657 080	23 707 735
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 571 500	49 430	52 998	2 624 498
1.3.	Dologi kiadások	33 605 119	3 729 395	1 032 698	34 637 817
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 756 000			4 756 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 569 333		5 493 332	12 062 665
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból ártározó befizetések			1 308 721	1 308 724
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 014 333		247 808	6 262 141
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	555 000		3 936 800	4 491 800
1.18.	Tartalékok		-2 541 371	2 541 371	2 541 371
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		-2 541 371	2 541 371	2 541 341
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	53 632 963	3 200 000	33 956 313	87 589 276
2.1.	Beruházások	27 176 794			27 176 794
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	26 456 169	2 200 000	33 956 313	60 412 482
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	124 184 970	4 608 374	43 734 392	167 919 362
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beállítása				
5.4.	Újra felvásárolt belföldi értékpapírok beállítása				
5.5.	Belföldi kötvények beállítása				
5.6.	Újra felvásárolt belföldi értékpapírok beállítása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 699 217			1 699 217
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 699 217			1 699 217
6.3.	Pénzügyi intézmények felvett kölcsönök elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi intézmény kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beállítása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltékiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 699 217			1 699 217
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	125 884 187	4 608 374	43 734 392	169 618 579

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-39 826 624	-4 097 903	-43 924 527
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	39 826 624	4 097 903	43 924 527

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2022. ÉVI eredeti előirányzat	2. sz. módosítás	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. ÉVI eredeti előirányzat	2. sz. módosítás	Összes módosítás	Módosított előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	47 524 602	0	2 471 372	50 995 974	Személyi juttatások	23 050 055	269 780	927 460	23 977 515		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	366 352	706 500	1 417 178	1 783 530	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 571 500	-49 430	3 568	2 575 068		
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	33 605 119	3 729 395	4 762 093	38 367 212		
4.	Közvetített szolgáltatások	5 327 100			5 327 100	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 756 000			4 756 000		
5.	Állományvesztések	10 015 068			10 015 068	Helyi önkormányzati kiadások	6 569 333			6 569 333		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		4 000 000	4 000 000	4 000 000	Tartalékok		-2 541 371				
7.	6.-ból EU-s támogatás (hátróttal)											
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Közügyvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.)	63 233 122	4 606 374	8 888 550	72 121 672	Közügyvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.)	70 552 007	1 408 374	11 186 453	81 738 460		
14.	Helyi hatóságok működési bevételei (13.+14.+15.+16.+17.+18.)	7 318 885		4 097 903	11 416 788	Értékpapír-árfolyás, ny. szavazati díjak						
15.	Közügyvetési támogatásnyújtóbevételek	7 318 885		4 097 903	11 416 788	Likvidációs célú hitelek törlesztése						
16.	Vállalkozásnak nyújtott kölcsönök törlesztése					Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Belső visszavonásföldi származó bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Értékpapír értékesítése					Közbiztonsági feladatok						
19.	Helyi költségvetés kiadásainak bevételei (20.+21.+22.)					Felhalmozási célú hitelek törlesztése						
20.	Likvidációs célú hitelek törlesztése					Pracsközvetítés kiadásainak bevételei						
21.	Egyéb					Adóssághoz nem kapcsolódó származó bevételek						
22.	Változóbevételek					Vállalkozások						
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származó bevételek											
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+15.+22.+23.)	7 318 885		4 097 903	11 416 788	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+15.+22.+23.)						
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	70 552 007	4 606 374	12 986 453	83 538 460	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	70 552 007	1 408 374	11 186 453	81 738 460		
26.	Költségvetési hiány:	7 318 885		2 297 903	9 616 788	Költségvetési többlet:		3 200 000				
27.	Bruttó hiány:					Bruttó többlet:		3 200 000		1 800 000		

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forrásbontás

Sor-szám	Bevételek					Kiadások						
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Összes módosítás	2. sz. módosítás	Magnevezés	2022. évi eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		
		A	B					C	D		E	F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			20 200 000	35 356 313	35 356 313	Beruházások	27 176 794		27 176 794		
2.	1.-ből EU-s támogatás						1.-ből EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás					
3.	Felhalmozási bevételek			20 200 000	35 356 313	35 356 313	Próbák	26 456 169	3 200 000	37 156 313		65 612 482
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			925 224			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						Egyéb felhalmozási kiadások					
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek											
7.												
8.												
9.												
10.												
11.							Tartalékok					
12.	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+6+...+11)			21 125 224	35 356 313	35 356 313	Költségvetési kiadások összesen (1+3+4+6+...+11)	53 632 963	3 200 000	37 156 313		90 789 276
13.	Hányados felhalmozási bevételek (12.../12...)			34 206 956			Értékpapír vásárlás, értékpapír eladás					
14.	Költségvetési támogatás igénybevétele			34 206 956			Hitelek törlesztése					
15.	Vállalkozási tevékenység igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Belföldi vállalkozásból származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítés						Kölcsön törlesztése					
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek						Bekötetési célú befizetés, külföldi értékpapírok, kölcsön					
19.	Hányados felhalmozási bevételek (17.../17...)						Bekötetési célú befizetés					
20.	Helyi költségvetési bevételek, kölcsönök felvétele						Pénzügyi lízing kiadásai					
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele						Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 699 217		1 699 217		1 699 217
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
23.	Értékpapírok kibocsátása											
24.	Helyi felhalmozási bevételek											
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+14)			34 206 956			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+14)	1 699 217		1 699 217		1 699 217
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)			55 332 180	35 356 313	35 356 313	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	55 332 180	3 200 000	37 156 313		92 488 493
27.	Költségvetési hiány:			32 507 739	1 800 000	1 800 000	Bruttó többlet:					
28.	Bruttó hiány:			3 200 000	1 800 000	1 800 000	Bruttó többlet:					

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése		Teljes költség	Kivételzés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. december 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás összege	Forrásból!	
							D	E
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Vízkezelő rendszer felújítási, ai bérleti díj terhére	1 404 661	2022	1 404 661					1 404 661
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - MFP	12 300 128	2021-2023	6 045 064					6 255 064
Út felújítás - MFP (Bécs u. és Eszék t. u.)	18 796 444	2021-2022			18 796 444			18 796 444
Út felújítás - MFP (Hunyadi u. és Tomcsó u.)	33 956 313	2022			33 956 313			33 956 313
Út felújítások	3 200 000	2022			3 200 000			3 200 000
ÖSSZESEN:	69 657 546		6 045 064			37 156 313		63 612 482

Megnevezés	VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás	Forintban!	
				Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	47 524 602	-98 126	3 471 372	50 995 974
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 936 075			14 936 075
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 309 090	-596 150	-596 150	16 712 940
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 051 610	498 024	130 722	11 182 332
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000			2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségzúd támogatások	1 957 827		3 936 800	5 894 627
1.6.	Előzetes költségvetési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	366 352	706 500	1 417 178	1 783 530
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	366 352	706 500	1 417 178	1 783 530
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			35 356 313	35 356 313
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			35 356 313	35 356 313
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 327 100			5 327 100
4.1.	Építványadó	74 100			74 100
4.2.	Kommunális adó	3 260 000			3 260 000
4.3.	Ipari, kereskedelmi adó				
4.4.	Tulajdonosi díj	898 000			898 000
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Készenléti pótlék	1 040 000			1 040 000
4.7.	Bűntérítési díj	55 000			55 000
5.	Működési célú bevételek (5.1.+...+5.11.)	10 015 068			10 015 068
5.1.	Közvetítésért járó díjak				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 423 800			4 423 800
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 700 000			2 700 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 268			14 268
5.5.	Előadási díjak	748 000			748 000
5.6.	Közvetített általános forgalmi adó	2 129 000			2 129 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 200 000			20 200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 200 000			20 200 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételek értékesítése				
6.5.	Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		4 000 000	4 000 000	4 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		4 000 000	4 000 000	4 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	925 224			925 224
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése ÁH-n kívülről	925 224			925 224
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	84 358 346	4 608 374	44 244 863	128 603 209
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	41 525 841		3 850 095	45 375 936
12.1.	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele	41 525 841		3 850 095	45 375 936
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványok igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszerzése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltsóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	41 525 841		3 850 095	45 375 936
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	125 884 187	4 608 374	48 094 958	173 979 145

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.12.)	50 286 254	2 004 524	11 534 795	61 821 049
1.1.	Személyi juttatások	10 414 365	700 000	1 357 680	11 772 045
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	943 500	6 500	59 498	1 002 998
1.3.	Dologi kiadások	27 603 056	3 839 395	4 872 093	32 475 149
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 756 000			4 756 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 569 333		5 245 524	11 814 857
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elmaradottból származó befizetések			1 308 724	1 308 724
1.7.	- Forrási előirányzat alapú befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 014 333			6 014 333
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árképzési célok, ártámogatások				
1.16.	- Kautáltámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	555 000		3 936 800	4 491 800
1.18.	Tartalékok		-2 541 371		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		-2 541 371		
1.20.	- Cél tartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	53 632 963	3 200 000	37 156 313	90 789 276
2.1.	Beruházások	27 176 794			27 176 794
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	26 456 169	3 200 000	37 156 313	63 612 482
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	103 919 217	5 204 524	48 691 108	152 610 325
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)				
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek behajtása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok behajtása				
5.5.	Belföldi kötvények behajtása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok behajtása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	21 964 970	-596 150	-596 150	21 368 820
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések feladása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 699 217			1 699 217
6.3.	Külföldi, irányított szervei támogatás	20 265 753	-596 150	-596 150	19 669 603
6.4.	Pénzeszközök lekötött hitelekkel elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változókiadások				
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	21 964 970	-596 150	-596 150	21 368 820
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	125 884 187	4 608 374	48 094 958	173 979 145

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Megnevezés	VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forinban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D		E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	47 524 602	-98 126	3 471 372	50 995 974
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 936 075			14 936 075
1.2.	Önkormányzatok és köznevelési feladatainak támogatása	17 309 090	-596 150	596 150	16 712 940
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 051 610	198 024	130 722	11 182 332
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000			2 270 000
1.5.	Működési célú k. i. támogatások és költségvetési támogatások	1 957 827		3 936 800	5 894 627
1.6.	Előirányzatból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	366 352	706 500	1 417 178	1 783 530
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	366 352	706 500	1 417 178	1 783 530
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			35 356 313	35 356 313
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			35 356 313	35 356 313
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatárú bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 327 100			5 327 100
4.1.	Építványadó	71 100			74 100
4.2.	Közművelődési adó	3 260 000			3 260 000
4.3.	Jpartécsi adó				
4.4.	Talajterhelési díj	898 000			898 000
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Készenléti pótlék	1 040 000			1 040 000
4.7.	Bizomány	55 000			55 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	10 015 068			10 015 068
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 423 800			4 423 800
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 700 000			2 700 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 268			14 268
5.5.	Ellátási díjak	748 000			748 000
5.6.	Közlekedési általános forgalmi adó	2 129 000			2 129 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 200 000			20 200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 200 000			20 200 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételések értékesítése				
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		4 000 000	4 000 000	4 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		4 000 000	4 000 000	4 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	925 224			925 224
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n belülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről	925 224			925 224
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9)	84 358 346	4 608 374	44 244 863	128 603 209
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	-41 525 841		3 850 095	45 375 936
12.1.	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele	-41 525 841		3 850 095	45 375 936
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványok igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lakottól befizetett megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változások bevételei				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	41 525 841		3 850 095	45 375 936
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	125 884 187	4 608 374	48 094 958	173 979 145

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	50 286 254	2 004 524	11 534 795	61 821 049
1.1.	Személyi juttatások	10 414 365	700 000	1 357 680	11 772 045
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	943 500	6 500	59 598	1 002 998
1.3.	Dologi kiadások	27 603 056	3 839 395	4 872 093	32 475 149
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 756 000			4 756 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 569 333		5 245 524	11 814 857
1.6.	a) 1.5-ből: - Előző évi els. átmérésből / árműz. befizetésből			1 308 724	1 308 724
1.7.	- Törvény előírásokon alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 014 333			6 014 333
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	555 000		3 936 800	4 491 800
1.18.	Tartalékok			-2 541 371	
1.19.	az 1.18-ból: - Államos tartalék			-2 541 371	
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	53 632 963	3 200 000	37 156 313	90 789 276
2.1.	Beruházások	27 176 794			27 176 794
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	26 456 169	3 200 000	37 156 313	63 612 482
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	103 919 217	5 204 524	48 691 108	152 610 325
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	21 964 970	-596 150	-596 150	21 368 820
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 699 217			1 699 217
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	20 265 753	-596 150	-596 150	19 669 603
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteiként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változatok				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	21 964 970	-596 150	-596 150	21 368 820
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	125 884 187	4 608 374	48 094 958	173 979 145

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	VEZSENY KÖZSÉGI ÓVODA	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D		E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Közzétérítésként ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Kül. elfelt. szolgáltatásnak értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosítói által fizetett kártérítések				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	20 265 753	-596 150	-348 342	19 917 411
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			247 808	247 808
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Innyóó szerzői (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 265 753	-596 150	-596 150	19 669 603
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	20 265 753	-596 150	-348 342	19 917 411

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	20 265 753	-596 150	-348 342	19 917 411
1.1.	Személyi juttatások	12 635 690	-430 220	-430 220	12 205 470
1.2.	Utazándókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 628 000	-55 930	-55 930	1 572 070
1.3.	Dologi kiadások	6 002 063	-110 000	-110 000	5 892 063
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			247 808	247 808
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	20 265 753		-348 342	19 917 411

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	3			3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0			0

Költségvetési szerv	VEZSENY KÖZSÉGI ÓVODA	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	03

Főintben!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D		E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatrauételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	20 265 753	-596 150	-348 342	19 917 411
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			247 808	247 808
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Likvidációs (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 265 753	-596 150	-596 150	19 669 603
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	20 265 753	-596 150	-348 342	19 917 411

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	20 265 753	-596 150	-348 342	19 917 411
1.1.	Személyi juttatások	12 635 690	-430 220	-430 220	12 205 470
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 628 000	-55 930	-55 930	1 572 070
1.3.	Dologi kiadások	6 002 063	-110 000	-110 000	5 892 063
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			247 808	247 808
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	20 265 753		-348 342	19 917 411

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	3			3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0			0

**Vezeny Község Polgármesteréről
5093 Vezeny, Templom u. 1.**

ELŐTERJESZTÉS

**Vezeny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. augusztus 4-én tartandó
soron kívüli nyílt testületi ülésére**

**Tárgy: Vezeny település közműves vízszolgáltatás korlátozására vonatkozó
terv jóváhagyása**

Tisztelt Képviselő-testület!

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (1) bekezdés c) pontja alapján a települési önkormányzat feladata: c) a közműves vízellátás körében a települési közműves vízszolgáltatás korlátozására vonatkozó terv jóváhagyásáról és a vízfogyasztás rendjének megállapításáról való gondoskodás.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 17.§ (8) bekezdése alapján a Képviselő-testületnek kell jóváhagynia a vízszolgáltatás korlátozására vonatkozó tervet.

A rendelkezések szerint a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. elkészítette és Tiszajenő település Önkormányzata számára megküldte jelen előterjesztés mellékletét képező, Vízkorlátozási Tervét, amelynek jóváhagyását kéri az Önkormányzattól.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

H a t á r o z a t i j a v a s l a t:

**Vezeny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022.(...) Kt.sz. határozata**

Vezeny település közműves vízszolgáltatás korlátozására vonatkozó terv jóváhagyására

Vezeny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§-a, a víziközmű – szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/F.§-a és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4.§-a alapján a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja Vezeny település közműves vízszolgáltatás korlátozására vonatkozó tervét.

Határidő: Folyamatos

Felelős: Szabó Ferenc polgármester

Erről értesülnek:

1./ Képviselő-testület tagjai helyben

2./ Szabó Ferenc polgármester helyben

3./ Balláné Berecz Enikő aljegyző helyben

4./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.

5./ Irattár

Vezseny, 2022. július 27.



**Egységes vízkorlátozási terv
a TRV Zrt. működési területén**

Vezeny település

Szolnok, 2022.



Tartalom

I. Vízkorlátozási terv célja	3
II. A vízkorlátozás okai.....	3
III. Jogszabályi áttekintés	4
IV. Vízkorlátozás elrendelése, fokozatok	4
IV.1. A vízkorlátozás fokozatai:	5
0. fokozat - Napi locsolási tilalom	5
I. fokozat	5
II. fokozat	5
III. fokozat	6
V. A bevezetés eljárási rendje, végrehajtási módja	7
V.1. Szolgáltatói feladatok	7
V.2. Az Önkormányzat feladatai	9
V.3. Eljárási szabályok	9
1. sz. melléklet	11

I. Vízkorlátozási terv célja

A hatályos jogszabályok értelmében az Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe utalta a felügyelete alatt működő vízmű vízkorlátozási tervének jóváhagyását, és annak végrehajtását a polgármester és jegyző feladatává tette.

A vízkorlátozási tervet a szolgáltató szervezet készíti el és küldi meg az ellátásért felelős önkormányzatnak a testület elé történő beterjesztésre.

Azon események kezelése, amikor az elosztható vízkapacitás tartósan nem képes a jelentkező igények folyamatos kielégítésére. Ilyen események lehetnek:

- természeti katasztrófa,
- havária helyzet,
- nyári rendkívüli csúcsfogyasztás,
- műszaki és egyéb problémák felmerülése.
- külső, hatósági körülmény.

Ezekben a helyzetekben, - ha szükséges -, a vízfelhasználást korlátozni kell. A korlátozás mértéke az adott helyzettől függ, de előzetesen fel kell készülni ezek megfelelő kezelésére.

Az ivóvízfelhasználást korlátozó intézkedések bevezetésére kerül sor, amennyiben az üzemeltetési területen a víztermelő, -kezelő, -elosztó kapacitás - a fentiekben megjelölt ok/okok miatt - tartósan nem képes a jelentkező igényeknek megfelelő vízmennyiség vagy vízminőség biztosítására.

II. A vízkorlátozás okai

A vízkorlátozás okai lehetnek:

- Olyan környezeti katasztrófa, vagy egyéb rendkívüli esemény bekövetkezése, mely során a vízbázis oly mértékű szennyeződése történik meg, amely az alkalmazott tisztítási és fertőtlenítési technológiák hatékonyabbá tétele mellett sem védhető ki, s ebből eredően kapacitáscsökkenés áll elő.
- Gerincvezeték, nyomásfokozó műtárgyak, tárolómedencék nem várt külső hatásra történő oly mértékű károsodása, melynél a teljes körű vízellátás vízkormányzási intézkedésekkel sem biztosítható.
- Hosszantartó, előre nem látható okok miatti villamos energia szolgáltatás kiesés, ha a tárolt kapacitás várhatóan nem elegendő a gravitációs ellátáshoz.
- Váratlan esemény következtében, a napi termelőkapacitást jelentősen meghaladó vízfelhasználás történik.
- A termelt és szolgáltatott vízmennyiséget meghaladó felhasználási igény, mely normál üzemmenet mellett nem biztosítható.

Az intézkedés az alábbi felhasználások védelmét szolgálja:

- Lakossági ivó-, tisztálkodási- és háztartási vízfelhasználás
- Egészségügyi intézmények vízfelhasználása
- Gyermekek- és szociális intézmények vízfelhasználása
- Gyógyászati- és élelmiszeripari vízfelhasználás
- Állatállomány ivóvízfelhasználása

III. Jogsabályi áttekintés

Az intézkedés alapjául az alábbi jogszabályok szolgálnak:

- Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. Különös tekintettel a 83. § és 72/A. § -okra.
- 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról.
- 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 15. § (4) bekezdése.
- **201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről**

IV. Vízkorlátozás elrendelése, fokozatok

Amennyiben a korábbi fejezetben meghatározott okok miatti vízkorlátozás bevezetésére van szükség - az 1995. LVII. tv. vonatkozó bekezdéseiben foglaltakra is figyelemmel - a vízigények kielégítésének sorrendje a következő:

- a) létfenntartási ivó és közegészségügyi, katasztrófa-elhárítási,
- b) gyógyászati, valamint a lakosság ellátását közvetlenül szolgáló termelő- és szolgáltató tevékenységgel járó,
- c) állattartási, haltermelési,
- d) természetvédelmi,
- e) öntözési,
- f) gazdasági,
- g) egyéb (így például sport, rekreációs, üdülési, fürdési, idegenforgalmi célú)

vízhasználat.

Így ebből következik, hogy a korlátozás sorrendje az előző bekezdésben meghatározott kielégítési sorrend fordítottja.

Ha a felhasználható vízmennyiség természeti vagy egyéb elháríthatatlan okból csökken, a vízhasználat — a létfenntartási vízhasználat kivételével — az előző bekezdésben foglaltak szerinti sorrendben kártalanítás nélkül korlátozható, szüneteltethető, vagy a biztonsági követelmények megtartása mellett megszüntethető.

IV.1. A vízkorlátozás fokozatai:

0. fokozat - Napi locsolási tilalom

A vízkorlátozás egyik legalapvetőbb eszköze. Bevezetése elsősorban a csúcsvízigények kielégítése miatt történhet. A település egészére elrendelhető 6:00 és 22:00 között, amennyiben a várható vízfelhasználás eléri vagy nagyban megközelíti a maximálisan kitermelhető vízmennyiséget.

I. fokozat

Abban az esetben szükséges, ha a vízfogyasztás eléri a szolgáltató által maximálisan biztosítható vízmennyiséget 7 (hét) egymást követő napon, nyomáscsökkenés tapasztalható legfeljebb napi 6 órán át, a vízigények csökkenése nem várható, így a lakossági, egészségügyi intézmények, iskolák, óvodák valamint a tűzoltóság vízigénye a nappali vízkorlátozással már nem biztosítható.

Intézkedés terjedelme:

- Felhívást kell intézni a felhasználók felé a takarékos vízfelhasználásra. A folyamatba be kell vonni az érintett önkormányzato(ka)t.
- TILOS - a közparkok, házi kertek tömlős locsolása 6:00 és 22:00 óra között
- TILOS - a járdák, utak mosása, automataöntöző berendezések működtetése, gépjárművek tömlős mosása, úszómedencék töltése.
- Magán és közületi strandok, fürdők, wellness szállodák medence vízcseréjéinek átütemezése szükséges. - Az érintettek értesítése mellett!
- Tűzcsapról engedélyezett ipari vízvételések felfüggesztése
- Tűzcsapról történő mezőgazdasági felhasználás felfüggesztése
- Nagyfelhasználók tájékoztatása a vízkorlátozások bevezetéséről.

A községi, városi önkormányzat intézkedik a közületek, magánszemélyek tulajdonában lévő közcélú részleges vízellátásra alkalmas víznyerő helyek egészségügyi felülvizsgálatára és üzemképességük biztosítására.

II. fokozat

Abban az esetben szükséges, ha a vízfogyasztás eléri a szolgáltató által maximálisan biztosítható vízmennyiséget 15 (tizenöt) egymást követő napon, nyomáscsökkenés tapasztalható legalább napi 6 órán át, a vízigények csökkenése nem várható, így a lakossági, egészségügyi intézmények, iskolák, óvodák valamint a tűzoltóság vízigénye az I. fokú korlátozással már nem biztosítható.

Intézkedés terjedelme:

Az I. fokozatban elrendelt terjedelmen felül.

- Felhívást kell intézni a tárgyévben $50 \text{ m}^3/\text{nap}$ átlagfogyasztást meghaladó, gazdálkodó szervezetnek minősülő felhasználók felé, hogy napi fogyasztási igényüket min. 10 %-

al csökkentésük. Az egészségügyi intézmények, iskolák, óvodák, bölcsődék, szociális és gyermek-otthonok százalékos korlátozásba nem vonhatók be!

- TILOS - mindennemű tömlős locsolás és mosás a település egész területén.
- A magasabban fekvő településrészek egyenletes ellátása érdekében az alacsonyabb fekvésű területek vezetékében uralkodó nyomásértékek csökkentése az előre kijelölt tolózárok fojtásával.

III. fokozat

Abban az esetben szükséges, ha a vízfogyasztás eléri a szolgáltató által maximálisan biztosítható vízmennyiséget 30. (harminc) egymást követő napon, nyomáscsökkenés tapasztalható legalább napi 6 órán át, a vízigények csökkenése nem várható, így a lakossági, egészségügyi intézmények, iskolák, óvodák valamint a tűzoltóság vízigénye az II. fokú korlátozással már nem biztosítható.

Intézkedés terjedelme:

A II. sz. fokozatban elrendelt terjedelmen felül felhívást kell intézni a tárgyévben $50 \text{ m}^3/\text{nap}$ átlagfogyasztást meghaladó, gazdálkodó szervezetnek minősülő felhasználók felé, hogy napi fogyasztási igényüket min. 20%-al csökkentésük.

A III. fokozatban elrendelt szakaszos vízellátást: az egészségügyi intézményeknek, iskoláknak, óvodáknak, bölcsődéknek, szociális és gyermekotthonoknak is viselniük kell.

Ezen felül, ha SZÜKSÉGES, a település Helyi Védelmi Bizottság vezetője (rendszerint polgármester) valamint a település jegyzője a TRV. Zrt. képviselőjével közösen, a vízellátási szakági helyszínrajz alapján kijelöli a vízellátásból ideiglenesen, napszakonként kizárható településrészeket, és intézkedik a végrehajtásról.

Abban az esetben, ha a III. korlátozási fokozat intézkedéseivel nem lehet a csökkentett felhasználási igényeket kielégíteni, akkor a polgármester, Operatív Bizottságot hív össze.

Az Operatív Bizottság vezetőjét a bizottság maga választja meg.

A bizottság tagjai elsősorban:

- Területileg illetékes Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály vagy megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály képviselője
- Illetékes Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és ezen belül a Tűzoltóság képviselője
- Település jegyzője
- Az illetékes Önkormányzat településüzemeltetési vagy -fejlesztési feladatokat ellátó vezetője, képviselője.
- Polgármesteri hivatal illetékes munkatársa.
- Közbiztonsági referens.
- TRV.Zrt. illetékes Főmérnökség képviselője

Az Operatív Bizottság feladata a III. fokozaton felüli fogyasztáskorlátozás elrendelése, a rendelkezésre álló egészséges ivóvízkészlet időbeni és mennyiségi számbavétele és az elosztás módjának meghatározása, valamint a korlátozás feloldásához a rendkívüli intézkedések megtétele.

Vízkorlátozások elrendelésével a szolgáltató a tolózárok fojtásával is csökkentheti a korlátozás alá vont felhasználók vízvételezését!

V. A bevezetés eljárási rendje, végrehajtási módja

A vízkorlátozási terv végrehajtása területén a helyi önkormányzat és a TRV.Zrt. területileg illetékes főmérnöksége köteles szorosan együtt működni az alábbiak szerint:

V.1. Szolgáltatói feladatok

- Vízkorlátozási intézkedési terv elkészítése és megküldése.
- Javaslattétel a terv szükséges fokozatának elrendelésére.
- Biztosítja az 58/2013. (II. 27.) sz. Korm. rendelet szerinti feltételeket.
- Az elrendelést követően a szolgáltatással kapcsolatos műszaki intézkedések végrehajtása.
- Javaslattétel a korlátozás megszüntetésére.

A HAVÁRIA jelen esetben a vízkorlátozással összefüggő feladatok összehangolására, a végrehajtás ellenőrzésére, a TRV.Zrt. „Havária Válságstáb”-ot hozott létre.

A válságstáb összetétele az alábbiak szerint alakul:

Munkakör	Havária esemény által érintett terület
vezérigazgató	80.000 főt ellátó területtől kezdődően
műszaki igazgató	80 000 főt ellátó területtől kezdődően
területi főmérnök	minden havária esemény esetén!
Környezetvédelmi megbízott szennyvíz havária esetén	minden havária esemény esetén!
üzemmérnökség vezető	minden havária esemény esetén!
üzemvezető:	
ágazatvezető/ üzemirányító	
műszaki osztályvezető	
laboratóriumvezető	
külső kommunikációért felelős munkatárs	
a válságstáb vezetője által kijelölt egyéb munkatárs	

A Válságstáb, a TRV.Zrt. folyamatirányító rendszeren rögzített (vízminőségi és vízmennyiségi) adatokat és a beérkezett panaszokat megvizsgálja, és ezután dönt az

elvégzendő feladatok és azok felelőseinek megnevezéséről. Azaz az elvégzendő intézkedések, feladatok mindig a probléma mértékétől függenek.

Havária állapotnak tekintendő a tartósan 24 órát meghaladó állapot, amely emberi, vagyoni vagy környezeti veszélyeztetéssel jár. Egy adott település jelentős részét érinti, egy-egy ipari üzem leállításra kerülhet.

A havária főbb esetei lehetnek:

- Terrortámadás, idegen szándékos behatolás, szabotázs, természeti csapás, az üzemeltetőtől függő vagy független gondatlanság, mely az ivóvíz szolgáltatást ellehetetleníti,
- a vízellátó rendszeren bekövetkezett súlyos meghibásodása, mely kizárja a rendkívüli üzemállapot II. fokozat szerinti (havária események) mérlegelését,
- szennyezett talajvíz vagy szennyvíz bejutása a vízellátó rendszerbe (beleértve a vízbázist is),
- A vízminőségi paraméterek olyan mértékű emelkedése, amely a Hatóságok bevonását teszi szükségessé.

A törvényben előírt legfontosabb intézkedések:

Ha az ivóvíz szolgáltatása előre tervezetten 12 órát vagy üzemzavar esetén több mint 6 órán át szünetel és 500-nál több főt érint, a TRV.Zrt. az ivóvízszükséglet kielégítéséről más módon köteles gondoskodni a létfenntartáshoz szükséges 10 liter/fő mennyiségben.

A 12 órát meghaladó, de 24 óránál rövidebb szolgáltatás kimaradás esetén 25 liter/fő, 24 órát meghaladóan 30 liter/fő/nap az előírt mennyiségben.

A szolgáltatás szünetelése esetén a TRV.Zrt. az ivóvízellátásról úgy gondoskodik, hogy ahhoz az érintettek 300 méteres körzetén belül hozzájuthassanak. Ilyenkor elsősorban lajtoskocsival TRV.Zrt. által biztosított ivóvíz kerül szétosztásra.

Mivel a szolgáltatás ideiglenes megszüntetése vagy a nyomáscsökkenés a tűzvíz hálózatot is érinti, valamint a tűzoltóság vízigénye a nappali vízkorlátozással már nem biztosítható **a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 6. §-ának (2) bekezdése értelmében**; Azokat a változásokat, amelyek a településen vagy a létesítményben a tűzoltást befolyásolhatják, a kezdeményező vagy az elhárításért felelős szerv haladéktalanul köteles az állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóságnak vagy önkormányzati tűzoltóságnak, illetve az érintett létesítményi tűzoltóságnak szóban azonnal és írásban is bejelenteni.

V.2. Az Önkormányzat feladatai

Önkormányzati KÉPVISELŐ-TESTÜLET feladata:

- A vízkorlátozási intézkedési terv, határozatban rögzített elfogadása.

POLGÁRMESTER feladata:

- A TRV. Zrt. szakmai javaslatára a vízkorlátozás elrendelése a fokozat meghatározásával.
- A TRV. Zrt. szakmai javaslatára a vízkorlátozás megszüntetése.

JEGYZŐ feladata:

- A korlátozó intézkedés közzététele a településen.
- A TRV. Zrt. értesítése a bevezetésről.
- A vízkorlátozás végrehajtásának ellenőrzése.
- A korlátozó intézkedés megszüntetésének közzététele a településen.

V.3. Eljárási szabályok

A vízkorlátozási tervet a TRV.Zrt. az Önkormányzatnak jóváhagyás végett megküldi.

A rendelkezések betartását mind az önkormányzat, mind az TRV.Zrt. területileg illetékes főmérnöksége köteles folyamatosan ellenőrizni és a szabályszegőkkel szemben eljárást kezdeményez.

A vízkorlátozás időszakában foganatosítandó közigazgatási intézkedéseket a jóváhagyott tervnek és a megállapított fogyasztási rendnek megfelelően a polgármester rendeli el a TRV Zrt. illetékes főmérnökség vezetőjének javaslatára.

A vízkorlátozás közzétételéről, a végrehajtás ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik.

Az önkormányzat tájékoztatja a lakosságot a vízkorlátozás bevezetéséről, és annak mértékéről. Ezt jól látható helyen kihelyezett plakátok segítségével, folyamatos híradással a helyi médiákban (Rádió, TV, újság stb.) végzi. (Már a 0. fokozattól szükséges)

A TRV Zrt. írásban kiértésíti az ipari fogyasztókat az őket érintő korlátozás mértékéről, a felhasználható napi vízmennyiség számszerű meghatározásával.

Az Operatív Bizottság vezetője az elrendelt vízkorlátozás során tett intézkedésekről, az intézkedések által történt vízellátási változásokról, naponta tájékoztatja a polgármestert.

A vízkorlátozás életbelépésének napjától annak befejezéséig a korlátozásban érintett minden ipari felhasználótól napi felhasználásra való adatot kell kérni, vagy amennyiben lehetőség van rá a távleolvasást kell alkalmazni. Ennek elvégzésére a gazdálkodó szervezet részéről felelős személyt kell kijelölni. A vízmű részéről ellenőrzést végző dolgozó időnként köteles a

korlátozás alá vont felhasználó vízmérőjét (vízmérőit) leolvasni és annak eredményét ellenőrzési jegyzőkönyvben rögzíteni, valamint aláírásával igazolni.

A felhasználó megbízottja az ellenőrzés alkalmával a vízmű részéről megjelent ellenőrt a munkájában segíteni, a vízmérő állását és a vízmű képviselője által tett bejegyzést az ellenőrzési jegyzőkönyv aláírásával hitelesíti.

Amennyiben a meghatározott mennyiségnél nagyobb a felhasználás, úgy annak tényét a helyszíni jegyzőkönyvben rögzíteni kell, mely alapján szabálysértési eljárás kezdeményezhető.

Szakaszos vízellátás esetén a TRV.Zrt. területileg illetékes főmérnöksége köteles folyamatosan tájékoztatni a az állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóságot és / vagy önkormányzati tűzoltóságot, illetve az érintett létesítményi tűzoltóságot és a területileg illetékes Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát vagy megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályt, hogy melyek azok a területek, ahol szünetel a vízszolgáltatás. Továbbá utóbbtól a szükséges hozzájárulásokat is be kell szerezni.

A vízkorlátozás fokozatának csökkentésére, illetve visszavonására a TRV.Zrt. területileg illetékes főmérnöksége tesz javaslatot a polgármester felé.

Ezen intézkedési terv visszavonásig érvényes, két évente felülvizsgálandó, és ha szükséges, a módosítások átvezetendők!

Kelt.

Vezeny, 2022.....

Szolnok, 2022.....

Vezeny Községi önkormányzata képviselőjében

TRV Zrt. képviselőjében

Vezeny Község Polgármesterétől
Vezeny, Templom u. 1.

Előterjesztés

a képviselő-testület 2022. augusztus 4--én tartandó soron kívüli nyílt testületi ülésére

Tárgy: Vezeny község vízi közművei 2023-2037. időtávra vonatkozó gördülő fejlesztési tervének jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű- szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény 11.§-a alapján a víziközmű- szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében víziközmű- szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni és véleményezéséről nyilatkozatot kiadni minden évben.

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt (továbbiakban TRV Zrt.) elkészítette Vezeny Község víziközműveinek 2023-2037. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervét (továbbiakban GFT).

A GFT víziközmű rendszerenként (ivóvíz, szennyvíz) tartalmazza a felújítási és pótlási elképzeléseket és elvégzendő feladatokat.

A képviselő testület egyetértését követően a GFT-t jóváhagyásra be kell nyújtani a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé jóváhagyásra. A Felújítási és pótlási tervrész benyújtására a TRV Zrt a kötelezett. A Beruházási terv beadása az ellátásért felelős önkormányzat feladata, azonban a TRV Zrt. meghatalmazással vállalja , hogy teljes körűen eljár helyettünk.

Javaslom az ivóvízhálózat és szennyvíz közműrendszer beruházási tervrész benyújtásával kapcsolatos eljárásban a TRV Zrt-t meghatalmazni , hogy önkormányzatunk helyett és nevében teljes körűen eljárjon.

Vezeny község víziközművei 2023-2037. időtávra vonatkozó gördülő fejlesztési tervét az előterjesztésemhez mellékletem.

Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek.

Vezeny, 2022. július 27.


Szabó Ferenc
polgármester

Határozati javaslat:

Vezensy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022.(....) Kt.sz. határozata

Vezensy község víziközművei 2023-2037. időtávra vonatkozó gördülő fejlesztési tervének jóváhagyásáról

Vezensy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Vezensy Község víziközművei 2023-2037. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervét (továbbiakban: GFT), melyet a melléklet tartalommal jóváhagy.

A Képviselő testület felhatalmazza Szabó Ferenc polgármestert, hogy a GFT felújítási és pótlási tervrészekre az elfogadó nyilatkozatokat aláírja, valamint a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. víziközmű szolgáltatót megbízza a beruházási tervrész beadásával.

Határidő: 2022.augusztus 15.

Felelős : Szabó Ferenc polgármester

Erről értesülnek:

- 1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön
- 2./ Szabó Ferenc polgármester helyben
- 3./ Balláné Berecz Enikő aljegyző helyben

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV

VEZS-IV

víziközmű rendszerre

2023-2037

Ellátásért felelős megnevezése: **Vezeny Község Önkormányzata**

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

**Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 5.**

A Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Víziközmű-rendszer megnevezése: VEZS-IV

A víziközmű-rendszer részei: Vezenseny vízmű, Vezenseny ivóvízhálózat



A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemezés:

Vezenseny vízmű:

A vízműtelep 1964-ben lett létesítve, majd többször lett bővítve, felújítva. A vízmű kapacitása 893 m³/d. Alkalmazott technológia: gáztalanítás, klórozás.

A településen két kút található, amely közül egy (1. számú) jelenleg nem üzemel. A kútból a nyersvíz búvárszivattyús kitermeléssel jut a vízmű technológiai épületébe. A kút vize a gázmentesítő berendezésre kerül. Az így gáztalanított víz a 75 m³-es térszíni tárolóba kerül. Itt történik az utóklórozás, fertőtlenítés. A 75 m³-es térszíni tárolóból a hálózati szivattyúk emelik a vizet a hálózatra, illetve az 50 m³-es víztoronyba.

- 2 db mélyfúrású kút (1 tartalék)
- 1 db gázmentesítő berendezés VLV-600
- 1 db klórgázadagoló berendezés
- 1 db 75 m³-es térszíni tározó
- 5 db hálózati szivattyú
- 1 db 50m³-es víztorony

A vízmű jelen állapotában igen leromlott, jelentős mértékű felújítást igényel, a tisztítási

technológiák, a vízgépészeti berendezések elavultak.

Vezenseny ivóvízhálózat:

A víziközmű rendszer teljes egészében az Vezenseny településen lévő ingatlanokat látja el ivóvízzel, nem ad át, és nem vesz át vizet más rendszerekről. A településen található 1 db 50 m³-es víztorony, amelyet a hálózati szivattyúk töltenek. Ez a víztorony biztosítja a folyamatos vízellátást és a szükséges nyomást a településen.

A településen az elosztóhálózatot 1964 évben kezdték építeni, melyet később kisebb bővítésekkel egészítettek ki. A teljes hálózat hossza 9 903,1 folyóméter. A hálózat jelentős része 1964-ben létesült, amit azbesztcement és HGA csővel építettek ki. A felhasznált vezeték átmérője DN 50, DN 80 és DN 100. Az alaphálózat vezeték anyaga AC cső volt, amit DN 80 méretben 5 967,95 folyóméter, DN 100 méretben 1 015,17 folyóméter vezetékkel, míg HGA cső DN 50 méretben 34,45 folyóméter vezetékkel fektettek. A 80-as, 90-es években lett a hálózat tovább bővítve. 1987-ben 1649,19 folyóméter DN 50 és DN 90 KM-PVC, 1992-ben pedig 1 236,34 folyóméter DN 90 KPE vezetékkel bővült a hálózat.

1015 fm NA 100 ac. Gerincvezeték
5968 fm NA 80 ac. Gerincvezeték
34 fm NA 50 HGA gerincvezeték
114 fm NA 50 KM-PVC gerincvezeték
1534 fm NA 90 KM-PVC gerincvezeték
1236 fm NA90 KPE gerincvezeték

A vízkormányzás berendezéseit aknába telepítették. Az aknák műszaki állapota statikailag megfelelő, a helyszíni bejárás során megtekintett aknákon szemmel látható repedés, egyéb deformáció nem volt tapasztalható. Az útban lévő aknák fedlapjai a közúti forgalom terhelésének megfelelőek. A tolozárak még eredetiek, működőképesek, de cseréjüket középtávon ütemezni szükséges korukra való tekintettel.

Operativni planovi za 2023. - 2027. izdavanje

Main data table with columns: Opis projekta, Vrsta projekta, Vrijeme trajanja, Broj zaposlenika, Godišnja iznosa, etc.

Summary table for 'Operativni planovi za 2023. - 2027. izdavanje' showing total values for different categories.

Priloga broj 1. - Operativni planovi za 2023. - 2027. izdavanje. Dokument koji sadrži detaljne podatke o svim projektima.

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV

VEZS-SZV

víziközmű rendszerre

2023-2037

Ellátásért felelős megnevezése: **Vezseny Község Önkormányzata**

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

**Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 5.**

1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Víziközmű-rendszer megnevezése: VEZS-SZV

A víziközmű-rendszer részei: Vezseny csatornahálózat



A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemezés:

Vezseny csatornahálózat:

A település csatorna hálózata alapvetően vákuumos üzemű és elválasztott rendszerű. A településen egy vákuum gépház üzemel, amely összegyűjti a vákuum hálózaton keresztül a bekötővezetékekről érkező szennyvizet, és továbbítja a Szolnoki szennyvíztelep felé. A teljes hálózat és a vákuumgépház is 2002-ben lettek létesítve. Az gépház egy helyben épített monolit vasbeton aknában került elhelyezésre. A hálózat vákuumos vezetékai KPE csőből készültek, a vákuumos rendszerhez tartozó gravitációs vezeték KG-PVC vezetékekből épültek. A hálózaton 338 vákuum akna létesült, amelyekbe ARIVAC vákuum szelepek lettek beépítve.

4468 fm D160 KG-PVC grav. Gerincvezeték

4940 fm D125 KPE vákuumos gerincvezeték

8240 fm D160 KPE vákuumos gerincvezeték

3912 fm D160 KG-PVC bekötővezeték

1 db vákuum gépház (1 db vákuum tartály, 1+1 db NASH SC 3 tip. vákuumszivattyú, 1+1 db szennyvízfeladó szivattyú)

338 db vákuumakna


Az aknáknál előfordul olyan probléma, hogy azokon a helyeken, ahol közel van az akna gépjármű forgalomra használt utakhoz, és az akna fedlapja nincs betonnal kiöntve, ott az akna

eldeformálódott, és ez nagyon megnehezíti a szerelést. A gépház építészeti állapota a korához képest jónak mondható. A gépészet a folyamatos párás környezet miatt fokozatosan romlik, és egyre jobban láthatóak rajta a korrózió jelei.

Projekt-előkészítő tanulmány

»Belterületi vízrendezés Veszényen»

TOP_Plusz-1.3.2-21



Veszény Községi Önkormányzat
5093 Veszény, Templom u. 1.



2022

EuroRaptor Tanácsadó Iroda

Cím: H-1143 Budapest, Stefánia út. 71.

Telefon: +36 1 615 0980

Fax: +36 1 796 5031

web: www.euroraptor.hu

E-mail: euroraptor@euroraptor.hu

Tartalomjegyzék

1	Illeszkedés a TOP Plusz céljához.....	4
1.1	A projekt illeszkedése a Felhívás céljához.....	4
1.2	A támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya nem tartozik kizáró okok alá.....	6
1.3	IFKR kiemelt eljárásrendű projekt.....	8
1.4	Városi jogállású település esetén.....	8
2	Szakmai indoklás, megvalósíthatóság.....	8
2.1	Helyzelemzés a tervezett fejlesztés indokoltságának és szükségességének alátámasztására.....	8
2.1.1	Támogatást igénylő bemutatása.....	8
2.1.2	Érintett terület lehatárolása.....	9
2.1.3	Az érintett terület és a meglévő állapot bemutatása.....	10
2.1.4	Fejlesztési szükség, indokoltság bemutatása.....	13
2.1.5	A projekt megvalósításának ütemezése, egyszerűsített gazdasági elemzés.....	14
2.2	A projekt támogatható tevékenysége.....	17
2.3	Az illetékes IVI vizsgálata.....	19
2.4	A projekt tervezett fejlesztésének műszaki-szakmai megfelelősége.....	19
2.5	Vízviszartartást, kielégtetett tervezést, erőforráselemmel.....	21
2.6	Az igényfelmérés megőrzését és alátámasztása a fejlesztés céljait.....	21
2.7	A biztonságos közlekedési feltételeknek biztosítása.....	21
2.8	Környezetbarát fejlesztés bemutatása.....	21
2.9	A kötelező szemléletformáló és tájékoztató programok.....	21
2.10	Barnaművelés terület kármentesítése.....	21
3	Fenntarthatóság, horizontális szempontok.....	22
3.1	A tervezett fejlesztés 5 éves fenntartásának bemutatása.....	22
3.2	Horizontális elvárások teljesítése.....	22
3.2.1	Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat előzetes megvalósítása.....	24
4	Költségvetés vizsgálata.....	26
5	Önértékelés.....	27
6	Táblázatjegyzék.....	35
7	Projekt-előkészítő tanulmány mellékletei.....	35

1 Illeszkedés a TOP Plusz céljához

1.1 A projekt illeszkedése a Felhívás céljához

A TOP Plusz 1.3.2.21 Fenntarthatóság feltétele felhívás célja olyan infrastruktúra fejlesztések támogatása, melyek hozzájárulnak a TOP Plusz gazdaságfejlesztési céljához és a lakosság, kiemelten a fiatalok helyben maradásához, egyúttal javítják az adott település általános környezeti állapotát. A fejlesztések célja hozzájárulnak a fenntartható fejlődés helyi feltételeinek biztosításához és a fenntartható települési térszerkezet kialakításához, a társadalmi jóléthez is.

Kiemelt cél a települések integrált vízgazdálkodásának, benne a csapadék-vízgyűjtés, szennyvíz-kezelés, szennyvíz-kezelés, a belterületek ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztettségének csökkentése olyan megoldások építésével, amelyek alkalmasak mind a rendkívüli áradások, felhőszakadások, belvizek és felszín alól feltörő vizek kártételi elleni védekezésére. Mindez közvetlenül hozzájárul a települések klímakalkulációs képességének növeléséhez.

Veszprém Községi Önkormányzat által megvalósítani kívánt projekt célja, hogy a település még szebbé és élhetőbbé váljon. Folytatva az elmúlt évtizedben megkezdett és végrehajtott fejlesztéseket, jelen projekt a településen található Béke utca, Hunyadi utca és Széchenyi utca csapadékvíz-vezető hálózatának bizonyos szakaszokon történő korszerűsítésére, fejlesztésére („A” főtevékenység) irányul. Az érintett útszakaszokon lévő vízelvezető árkok fejlesztésével csökken a belterületi ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettsége.

A csapadékvíz-vezető hálózat fejlesztése a Felhívás 2.1.1. Összhangban a támogatható tevékenységek pontjában nevesített, „A) Települési közbiztonságfejlesztés (vízgazdálkodási beavatkozások), I. Belterületi klímatisztasági és fizikai védelmi szolgáló vízmegartó és vízelvezető hálózat fejlesztése, rekonstrukciója az integrált-csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével és a településen tapasztalható klímaváltozás okozta negatív hatások mérséklésének elősegítésével” tevékenységbe illeszkedik.

A tervezett fejlesztés pályázati felhívás céljához történő illeszkedését az alábbi táblázat mutatja:

Előirányzat neve	Célok, célkitűzések, indoklások a pályázati felhívás alapján
Elhető települési környezet kialakítása	A kétfelirattal a fejlesztéssel a projekt keretében a helyi önkormányzat, illetve a vállalkozások, vállalkozások kialakításához.
Közterületek környezetrendezés, család- és klímabiztos megújítása	Nem releváns
Szabadidő használat előlétesítési lehetőségek javítása	Nem releváns
Települési zöld infrastruktúra fejlesztése	Nem releváns
Települési zöld infrastruktúra fejlesztése	Nem releváns
Lakosság helyben maradásának segítése	A terület és földrajzi helyzet kialakításával a település klímabiztosabbá válik, ami hozzájárul a lakosság életminőségének javulásához, ami a település életképességének növeléséhez vezet. A település életképességének növelése a település életképességének növeléséhez vezet.
Település környező állóvíz tisztaságának javítása	A terület és földrajzi helyzet kialakításával a település életképességének növeléséhez vezet.
Települési klíma javítása	Nem releváns
Vonzó, elérhető, kinttartható település kialakítása	A terület és földrajzi helyzet kialakításával a település életképességének növeléséhez vezet.
Környezet: káros felrakódások és a bűnözők elűzése	Nem releváns
Beltérületi ar-, belvizi- és helyi vízkár kezelési és megelőzési munkák elvégzése	Nem releváns
Felújított vízvezeték hálózati javítása	Nem releváns
Környezet: káros felrakódások megelőzése	Nem releváns
Vízkezelés, vízvesztés csökkentése, víznyerés javítása, víznyerés javítása	Nem releváns
Éghajlatváltozás, levegőtisztaság javítása, széndioxid kibocsátás csökkentése	Nem releváns

1. sz. táblázat: Felhívás szerinti célok való megfelelés bemutatása

Forrás: „Útmutató a Projekt-előkészítő tanulmányelkészítéshez” c. dokumentum táblázata alapján

1.2. A támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya nem tartozik kizáró okok alá

A támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya nem tartozik a felhívás 1.2. pontjában és az ÁÜF 21-27. c. dokumentumban meghatározott kizáró okok alá.

1. Helyi Esélyegyenlőségi Programhoz való illeszkedés

Veszémeny Községi Önkormányzat az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (6) bekezdésének megfelelően rendelkezik Helyi Esélyegyenlőségi Programmal (röviden: HEPP). Támogatást igénylő a projekt előkészítési szakaszában kiemelt figyelmet fordított az esélyegyenlőség biztosítására. A fejlesztés tervezésekor az Önkormányzat figyelembe vette és érvényesítette az egyetemes tervezés elvét, azaz a nők és férfiak, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek biztonságos életkörülményeikhez kapcsolódó igényeit.

A beruházás tervezése során az esélyegyenlőség érvényesítése fontos cél volt. A tervezett fejlesztés meghatározásakor a biztonságos, elérhető település képe, a lakosságmagtartó képesség növelése, a megteremtett értékek védelme volt az elsődleges szempont.

A támogatást igénylő a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében esélyegyenlőséget fejez ki, nem követi szegregációt, eszékenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. A projekt elősegíti az esélyegyenlőségi program céljainak megvalósítását.

2. A fejlesztés nem kapcsolódik korábbi pályázati konstrukcióhoz.

3. Jelen fejlesztés nem kapcsolódik más korábbi vagy folyamatban lévő EU-s vagy hazai forrás keretében támogatásban részesülő projekthez.

Veszémenyben a község belterületi csapadékvíz-eltvezető rendszerének megtervezése 2007-ben megkezdődött, mely során a belterület csapadékvíz rendszerrel érintett területét a domborzati viszonyok, és a már meglévő befogadók alapján nyolc külön öblözetre osztották. Azóta részben kerültek felújításra, valamint néhol kialakításra az utcák mellett található vízkezelő árkok, melynek a megvalósítója nem Veszémeny önkormányzata volt, hanem a Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulás. A település északi részén helyezkedik el az I-es, III-as, V-ös, és VIII-as öblözet, melyek csapadékvíz-eltvezetési rendszere 2014-ben fejlesztésre került. Jelen fejlesztés a település déli részén elterülő V-ös öblözetben található Béke utca, a nyugati oldalon található VI-os öblözetben lévő I lnyyadi utca, és a II-es öblözetben fellelhető Széchenyi utca érinti. A hálózat fejlesztése végsően, burkolt és földmunka árkok kialakításával kerül megvalósításra.

4. Kizáró okok vizsgálata

Sz.	Kizáró ok	Vizsgálat
1.	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXXV. törvényben (a továbbiakban Áht.) foglaltak szerint nem felel meg a tervezett munkaprojekt költségvetésének a költségvetés elvárással szemben.	Támogatást igénylő megállapítja a rendelkezés szerinti költségvetés elvárással szemben. A költségvetés elvárással szemben nem felel meg a tervezett munkaprojekt költségvetésének a költségvetés elvárással szemben.
2.	A Szolnoki kistérség területén az Áht. 114. §-ában foglaltak szerint a költségvetés elvárással szemben nem felel meg a tervezett munkaprojekt költségvetésének a költségvetés elvárással szemben.	Nem felel meg a költségvetés elvárással szemben. A költségvetés elvárással szemben nem felel meg a tervezett munkaprojekt költségvetésének a költségvetés elvárással szemben.
3.	Olvasni nem lehet az Áht. 114. §-ában foglaltak szerint a költségvetés elvárással szemben nem felel meg a tervezett munkaprojekt költségvetésének a költségvetés elvárással szemben.	Támogatást igénylő megállapítja a rendelkezés szerinti költségvetés elvárással szemben. A költségvetés elvárással szemben nem felel meg a tervezett munkaprojekt költségvetésének a költségvetés elvárással szemben.
4.	A támogatás rendelkezés szerinti feltételeit nem teljesíti.	Támogatást igénylő megállapítja a rendelkezés szerinti feltételeit nem teljesíti.
5.	A támogatás megvalósításának feltételeit nem teljesíti.	Támogatást igénylő megállapítja a rendelkezés szerinti feltételeit nem teljesíti.
6.	A támogatás megvalósításának feltételeit nem teljesíti.	Támogatást igénylő megállapítja a rendelkezés szerinti feltételeit nem teljesíti.
7.	A támogatás megvalósításának feltételeit nem teljesíti.	Támogatást igénylő megállapítja a rendelkezés szerinti feltételeit nem teljesíti.

2. sz. táblázat: Kizáró okok vizsgálata

Forrás: Saját szerkesztés

1.3 TKR kiemelt eljárásrendű projekt

A szempont az adott projekt esetében nem releváns, mivel nem TKR kiemelt eljárásrendű a projekt.

1.4 Városi jogállású település esetén

Nem releváns, tekintettel, hogy Veszény község nem városi jogállású település.

Az Önkormányzat „A” főtevékenység megvalósítását tervezve, vizsgálni kell az Integrált Települési Vizsgálati Tervezés való illeszkedését. Veszény községe a támogatási kérelem benyújtása időpontjában azonban nem rendelkezik Integrált Települési Vizsgálati Tervvel, az 1. felhívás elvárásaival összhangban projekt első mérföldkövcég készült el.

2 Szakmai indokoltóság, megalapozottság

2.1 Helyzelelemzés a tervezett fejlesztés indokoltságának és szükségességének alátámasztására

2.1.1 Támogatást igénylő bemutatása

1. A támogatást igénylő szervezet

Veszény Jász-Nagykun-Szolnok megye dényugati részén fekszik, a megyeszékhelytől, Szolnoktól nagyjából 27 km-re, területileg besorolva a Szolnoki járás és a Szolnoki kistérség részeként. A községet a Tisza folyó három oldalról határolja körbe, ezért a község szálfalának minősül. A település mintegy 100 ha felületen helyezkedik el, tengerszint feletti magassága 89-91 méter. Közvetlen települési szomszédai Tiszajenő, Tiszavárkony és – a Tisza túlsó felén – Rákócziújfalú, Rákócziújfalú, Marffy és Tiszaföldvár.

Veszény népességét és területét tekintve is a járás – és a megye – kisebb települései közé tartozik. A megyében Veszény népességének is a legalacsonyabbak egyike. Jelenleg (2022) becsült népessége 658 fő, ami Jász-Nagykun-Szolnok megye népességének (371 368 fő) 0,17%-a.

Veszény községet a Szolnok–Iószeg–Tiszavárkony–Tiszajenő–Tiszakécske–Tiszalapr–Kiskunfélegyháza útvonalon húzó 4625-ös útról érhető el, a Tiszajenő határára keleten kiágazó 46149-es számú mellékút.

A községi főútvonalon a Volánbusz autóbuszai biztosítják.

Veszény községet a Tisza bal partjánál, és egy rövid bekötőtút után elérhető a 442-es főút régi nyomvonala (ma 4633-as út) és Marffy vagy Tiszaföldvár.

Vasútvonal nem vezet át a településen; a legközelebbi vasútállomás a körülbelül 5 kilométerre lévő Tiszajenő (Tiszajenő-Vezény megállóhely néven) a MÁV 145-ös számú Szolnok–Kecskemét-vasútvonalán, vagy a Tisza bal partján, a MÁV 130-as számú Szolnok–Hódmezővásárhely–Makó-vasútvonalán fekvő Martfű (Martfű vasútállomás) vagy Tiszaföldvár (Tiszaföldvár vasútállomás) található.

Közös önkormányzati hivatal fenntartó község önkormányzata, a hivatal székhelye más helységben, Tiszajenő településen található. Földhivatali ügyintézéshez a Szolnoki Járási Hivatal Földhivatali Osztály vehető igénybe.

Név: Vezény Községi Önkormányzat

Székhely: 5093 Vezény, Templom u.1.

Postacím: 5093 Vezény, Templom u.1.

Tel: 06 56 459 021

E-mail: info@vezeny.hu

Honlap: www.vezeny.hu

Adószám: 15412328-2-16

KSH számjel: 15412328-8411-321-16

Fenntartó azonosító: 12107010

Képviselő: Szabó Istene

Beosztás: Polgármester

Telefon: 06 56 459 021

E-mail: info@vezeny.hu

2. Az Önkormányzat önállóan konzorciumi partner nélkül pályázik.

3. Támogatást igénylő a projektmenedzsment tevékenységet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 100%-os tulajdonában álló Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. bevonásával ki tudja megvalósítani.

2.1.2 Írított terület lehatárolása

Vezény Jász-Nagykun-Szolnok megyében található, annak délnyugati részén, a Tisza folyó által három irányból körbezárt területen. A megyeszékhely, Szolnok körülbelül 27 kilométerre fekszik, a két legközelebbi város pedig a már említett Martfű és Tiszaföldvár (mindkettő már a Tisza bal partján), körülbelül 5–5 kilométerre. Legközelebbi, szárazföldi úton is elérhető szomszédja, Tiszajenő ugyancsak mintegy 5 kilométer távolságban található.

2.1.3 Az érintett terület és a meglévő állapot bemutatása

A terület vízgazdálkodását elsősorban a Tisza mellékfolyóinak vízgyűjtői határozzák meg. A felszíni vizek közül a Tisza, illetve Zagyva folyók mellett az Alsó-Holt-Tisza, a Jeketevárosi Holt-Tisza és a Malonazug Holt-Zagyva holtágak is jelentősek. A vízminőség tekintetében a legszennyezettebb a Zagyva folyó, míg a Tisza vízminősége minden komponens esetében a jó, illetve tűrhető kategóriába esik.

A Kárpátok 1800-2500 m magas gerince alkotja félkörben a Tisza vízgyűjtő északi, keleti és dél-keleti határát. A vízválasztó nyugati – délnyugati szakasza egyes helyeken viszonylag alacsony, a magyarországi és a szerbiai szakaszon szinte teljesen sík. A Tisza vízgyűjtő éghajlatát az atlanti-óceáni, a mediterrán és a kontinentális éghajlatok befolyásolják, ami kihatással van a regionális csapadékmennyiségre is. A Felső-Tisza vízgyűjtő mintegy 60%-án az éves csapadékmennyiség meghaladja az 1000 mm-t. A déli és nyugati lejtőkön a Földközi-tenger felől érkező meleg légáramlatok és az atlanti-óceáni légáramlatok hevessé esőzással kísért ciklonokart idéznek elő. A csapadék kétharmada általában az év meleg felében hullik le.

A Tisza vízgyűjtője két fő részre osztható:

- ⇒ A hegyvidéki Felső-Tisza és mellékfolyói Ukrajnában, Romániában és a Szlovák Köztársaság keleti részén, valamint
- ⇒ az alföldi részek, elsősorban Magyarországon és Szerbiában, melyet a Kelet-Szlovákiai Alföld, a kárpátaljai-alföld (Ukrajna) és Románia nyugati szélén található síkságok öveznek.

A Tisza önmaga három részre osztható:

- ⇒ A Felső-Tisza, amely a Szamos torkolatától felfelé helyezkedik el,
- ⇒ a Középső-Tisza Magyarországon, amely befogadja a legnagyobb jobboldali mellékfolyókat: a Bodrogot és a Sajót a Hernád folyóval, amelyek a Kárpátokból nyrik vizeit a Szlovák Köztársaság és Ukrajna területén, a Zagyva folyót, amely a Mátrából és a Bükkből vezeti el a vizeket, valamint a baloldali legnagyobb mellékfolyókat, a Szamosot, a Körösököt és a Marost, amelyek Erdélyből, Romániából vezetik el a vizeket, illetve
- ⇒ az Alsó-Tisza (a Maros torkolatától lefelé) A Tisza vízgyűjtőjén jelentős árvízvédelmi és betáplálkozó rendszerek találhatók.

A Kőszep-Tisza vidékén az alábbi természetvédelmi területek találhatóak:

Név	Terület (ha)	Helyszín
Hortobágyi Nemzeti Park	52 173	Kőszep-Tisza vidék
Fekete-tó Nemzeti Park	22 095	Kőszep-Tisza vidék
Aggteleki Nemzeti Park	19 347	Kőszep-Tisza vidék
Bükk-erdő Nemzeti Park	40 263	Tisza-magaslát és Kőszep-Tisza vidék
Kőszep-Tisza Nemzeti Park	800 000	Kőszep-Tisza és Alsó-Tisza

3. sz. táblázat: Természetvédelmi területek a Kőszep-Tisza vidékén

Forrás: Saját szerkesztés

Jász-Nagykun-Szolnok megye területének összességében közepesen belvíz-veszélyeztetett kategóriájú, de jelentős terület esik az erősen belvízzel veszélyeztetett kategóriába is. A síkvidéki jellegből, a talaj adottságokból és az egyenlőtlen csapadékeloszlásból adódóan ugyanakkor jelentős mind az aszályos, mind a belvízes évek száma. A területre a mérsékelt égövi szárazföldi klíma jellemző. Nyáron gyakori az Atlanti-óceán felől érkező hideg légtömegek betörése, melyek következtében a nyári hónapokban viszonylag rövid idő alatt jelentős mennyiségű csapadék esik. A tél végi hóolvadás és a tavaszi esősebb időszak egybe esése nagy belvíz terhelést jelenthet. Ezek általában egybe esnek a Tiszán, a Zagyván és a Körösökön lefutó árvidék idejével. Belvíz elleni védekezésre, a belvizek okozta kártételek mérséklésére minden évben szükség van a megye területén. 2015. január-február hónapban a belvízzel előtűt területek nagysága elérte a 30 000 ha-t. 2016. január-március között 24 000 ha kiterjedésű volt a legnagyobb belvízzel előtűt területek nagysága. 2018 márciusában az előtűt területek nagysága elérte a 13 000 ha-t. 2019. évben május 20. és június 8-a között volt szükség belvízvédelelm készültességre Jász-Nagykun-Szolnok megyében.

Csapadékhányos időszakban szükségessé válik az aszály elleni védekezés. A Pálfafele zoológiai aszályossági térkép szerint a megye erősen (Jászvágyi részekt) és nagyon erősen aszályos besorolásba tartozik. Az utóbbi kategóriába a megye 4,5 területe került, ezért az aszály elleni védekezés, a mezőgazdasági vízellátórendszerek megőrzése és továbbfejlesztése kulcskérdésnek tekinthető a mezőgazdasági termelés eredményességére érdekében. A mezőgazdasági kultúrák megőrzése mellett, vízhiányos időszakban kiemelten kell foglalkozni a Szolnoki felszíni Vízkivételi művel is, ami közel 110 000 ember vízellátását biztosítja Szolnok térségében.

Veszegyháza község a Tisza folyó kanyarulatában fekszik Tiszajenőitől közúton nagyjából 5 km-re. A legközelebbi nagyobb település Mártfű, ami mindössze 2 km távolságra található, de az érintett út a településen fellelhető kompon keresztül vezet, így a Tisza áradása idején a község zsákfalu.

Mint az Alföld hasonló fekvésű települései többségének, úgy Veszegyháza területét is a Tisza alakította, így a terepviszonyok közel sík területet jelentenek, mely körülmény nem kedvez a felszíni vizek, vízgyűjtő területek irányába történő lefutásának. A község esetében a helyzetet némileg romítja, hogy a Tisza magaslátum elhelyezkedő kanyarulatában fekszik. Iza a magaslát csak 2-3 m, de a terep innen déli, délkeleti irányba lejt a Tisza kanyarulat déli völgye felé. A település felszíni vízcsínek elvezetése a település északi és keleti oldalán lévő árvízvédelmi töltéseken keresztül lehetséges, árvíz idején átemelő segítségével. Az árokrendszerben összegyűjtött vizet a keleti és a nyugati oldalon lévő, észak-déli irányú belvízi csatorna vezeti be a Tiszába.

Jelenleg a településen nincs teljesen összehangolt és a község egész területét érintő elvezető árokrendszer kiépítve. A csapadékvíz és belvíz elvezető csatornák kiépítésének első üteme egy korábbi projekt során megvalósult, ezért jelen fejlesztés keretében a fennmaradó rész költségvetéses hányadának a korszerűsítését és építését kívánjuk elvégezni. A fejlesztés keretéből előváldhatóan a Béke utca, a Hunyadi utca, valamint a Széchenyi utca árknak fejlesztése valószínűsíthető meg.

A Béke utca Dózsa György utca és a Fő utca közötti szakaszán a földárkok található, mely folyás felélszántja a természetes terepviszonyokat követi. Átlagos magassági viszonyokat tekinthe a Fő utcától a Dózsa György utca irányában minimális eséssel bír, tulajdonképpen vízszintesnek tekinthető.

A Hunyadi utca a Kossuth Lajos utcától indul és a Iremető úig fut. A magas pontja a Kossuth utcánál van. Innen egyenletesen esik a szent a Kőcsay utcaig kb. 2 m-t, mely ponttól a terep vízszintes 100-120 m-es hosszban, majd a Iremető úi végpontig emelkedik közül 1 m-t. Az utca teljes hossza 400 m és a déli irányú átlagos lejtése 2 m.

Az utcák árktai a lakótelekhez történő beállítások pontjában megszakítottak. Mivel ezen átvezettek nagy része nem engedélyezett módon készült, a csapadékt szabad lefutását a legtöbb esetben félkezik a kis átmérőjű átvezetőként beépített, megcsúszott, kontrában lévő különböző típusú esővek. Egyes esetekben a szakkaszto árkok teljesen megszakítottak.

A mederfenékek iszappal, üledékkel jelentősen feltöltődtek, a karbantartás hiánya miatt pedig növényzettel fedettek. Az átlagos folyás felélszánt és a befogadó csatorna szintje közötti magasságból különbözg is esekély. Ezek a körülmények jelentősen félkezik a vizek áramlását

A fejlesztéssel érintett településrészekben a jelenlegi árkok többségében földmedrűek, vagy szakkaszto jellegűek, a burkolt elvezetők és esőátvezetők pedig nem megfelelő állapotúak, törvedezettek. Az említett indokok miatt a helyszínen található árokrendszer nem képes elvezetni a keletkező csapadékvizet, ezért a fejlesztés szükségesszerű és indokolt.

A szűköségi időjárási és vízjárási adottságok következtében a település fennállása óta folyik a küzdelem a vizek kártételei ellen. További veszélyforrás a Tisza folyó közelsége, mely megnehezíti a belvizek elleni védekezést, tekintve, hogy amennyiben a csapadék mennyisége megnő, úgy arányosan a Tisza vízszintje is emelkedik. A megemelkedett csapadékmennyiség okozta belvív problémákkal arányosan számolni szükséges a Tisza által előidézett áradási folyamatok veszélyeivel. A község utcáin fellelhető árkok alacsony befogadóképességgel, és rendezetlen medrrel rendelkeznek. Isős időszakban a településen található árkok megrepednek, az elfolyás pedig nem, vagy csak szakaszosan történik. A település, illetve az érintett településrész veszélyeztetettségét hosszán tartónak kell minősíteni.

A 123. 1997 (VII.18.) Korm. rendelet alapján a fejlesztés nem érinti a területény vízbázisok területét.

A 249. 2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján a fejlesztéssel érintett település nem a felszín alatti víz szempontjából fokozottan vagy kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen található.

A 147. 2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 2. § 19. pontja alapján a fejlesztés nem magas talajvízállású területen valósul meg, tekintve, hogy az érintett területen a talvíz felszínétől számított legmagasabb szintje 1,5 méter alatt helyezkedik el.

A fejlesztés által megvédett területen élő lakosság száma és a megvédett infrastruktúra értéke nohezen felbecsülhető, mivel a fejlesztés hiányában esetlegesen bekövetkező anyagi kár mértéke számos körülménytől függ, melyek feltételes becslése nem eredményez hozzávetőlegesen pontos adatot.

2.1.4 Fejlesztési szükség, indokoltság bemutatása

Az éghajlat változékonysága és változása a következő 50 év során súlyosan befolyásolhatja azoknak a vitakészségeknél a mennyiségét és minőségét, amelyeket emberi fogyasztásra ivóvízként használunk, illetve a víz rendelkezésre állását a megelőzhetőség számát, növelheti a szélsőséges események, például árvizek és aszályok gyakoriságát és a szachpolitika alkalmazkodását nagyon megnehezítheti.

Jelenős hatások várhatók a Tisza vízrendszerében, különösen a következők tekintetében:

- ⇒ Áldagos vízhozam csökkenés.
- ⇒ Szélsőséges események számának megnövekedése.
- ⇒ Jelenős rejtónális és helyi eltérések.
- ⇒ A vízhasználatok gyakorlati hatás nem ismert.
- ⇒ A vízminőség és ökológiai állapot változásai valószínűsíthetők, de ezeket még nem vizsgálják.

A klímaváltozás egyes elemeinek felerősödése, az éves csapadékmáximum idejének eltolódása, a villámárvizek és aszályos időszakok hosszának megnövekedése, a hullámzó időjárási frontok miatt egyre nagyobb szükség van a szabályozott árvízvédelemre és a belterületi és külterületi vízvezetésekre. Az érintett csapadékvíz elvezető árkok rekonstrukciója halaszthatatlan feladat.

A belvív, hólé vagy nagy mennyiségű csapadékvízből kifolyólag keletkezett károkat az önkormányzat az elmúlt években saját maga igyekszik elhárítani. A jelenlegi beruházással érintett szakaszokon megkezdő csapadékvíz befogadóképesség, az azokba történő gépjárművel való behajtás során történő fölcsepódás miatt az úthoz közel álló családi házakban nem csak esztétikai, hanem szerkezeti károkat is okozhatnak. Jelentős mennyiségű csapadékvíz előfordulásakor az önkormányzat által foglalkoztatott közmunkások végzik a kárelhárítás jelentős részét, csapadékmentes időszakokban pedig javítják és tisztítják a meglévő árkokat.

2.1.5 A projekt megalapozottsága, egyszerűsített gazdasági elemzés

2010 és 2022 között a település lakónépessége folyamatos ingadozás mellett mintegy 11 %-al csökkent, 797 főről 658 főre. A népesség korösszetételét tekintve az országos, megyei és járási trendekkel ellentétben Veszprémen az előregedés veszélye kevésbé fenyeget. Így a megállapítást alátámasztja az öregedési index is, amely 156,48 %-os értéket mutatott 2019-ben, amely a járási, megyei és országos értékek (180% - 210 %) alatt helyezkedik.

A település gazdasági aktivitása alacsony lélekszáma miatt is köszönhetően nem közelíti meg az országos, megyei, valamint járási átlagot, viszont folyamatos növekedés jellemzi. A növekedés egyrészt köszönhető a pozitív kormányzati intézkedéseknek, másrészt pedig a célirányos és jól strukturált források (foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési) rendelkezésre állásának. A településen regisztrált vállalkozások száma elmarad az országos átlagtól, viszont számának változása folyamatosan pozitív előjelű, a regisztrált munkanélküliek száma pedig 2010 és 2019 között 53% -al csökkent.

Az egy lakosra jutó nettó jövedelem közel 223%-os növekedést generált 2010 és 2019 között, mely a település mértékéhez és lehetőségeihez képest kiemelkedő teljesítmény.

A jelen projekt részét képező fejlesztések tervezése során kiemelt figyelmet fordítottunk a tervezett projektnek indokoltságának igazolhatóságára. Ennek részeként biztosítottuk, hogy a projekt társadalmilag hasznosuljon, csak a fejlesztés végrehajtásához szükséges mértékű támogatás felhasználására kerüljön sor, valamint a létrejövő eredmények fenntartása pénzügyileg és szakmailag is szavatolható legyen.

Ennek érdekében a projekt tervezés során figyelmet fordítottunk a legoptimálisabb műszaki-szakmai megoldások alkalmazására, a lehetséges változatok mértegetésére. A kék-infrastruktúra fejlesztésére irányuló műszaki tartalom meghatározása során az előírásoknak való megfelelés, a jogszerű, településképi és táj illeszkedés szempontjai is figyelembe lettek véve.

A projekt tervezett műszaki tartalmának meghatározása előtt olyan szempontokat igyekeztünk figyelembe venni, és azok mentén kiválasztani a minden szempontból megfelelő verziót, hogy az a lehető legnagyobb gazdasági, társadalmi és környezeti hatást váltsa ki.

A teljes településre korábban elkészített belterületi csapadékvíz elvezetési koncepciót alapul véve vizsgáljuk meg a lehetséges alternatívákat, figyelembe véve a már megépült, korszerűsített szakaszokat.

A támogatást igénylő célkitűzése, hogy leginkább jobb fejlesztést tudja megvalósítani, figyelembe véve az ár-érték arányt és a társadalmi hasznosságot.

A projekt tartalmának meghatározásakor felmerült lehetőségek a következők:

„A” verzió

A vizsgálatok alapján akkor lenne a legoptimálisabb a beruházás gazdasági és társadalmi haszna, ha a Béke utca 1/0 utca és Dózsa György utca közötti szakaszán, a Hunyadi utcában, valamint a Széchenyi utca Dózsa György utca és a Damjanich utca mellett befogadó (1. számú belvíz csatorna) közötti szakaszán valósulna meg a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése. Az említett utcák mellett számos lakás, épület található, az elmúlt időszak időjárási eseményei, valamint a lakossági jelzések alapján a megjelölt utcákon található árkok korszerűsítése elsőbbséget élvez más hasonló jellegű fejlesztésekkel szemben. A kiválasztásra került utcák árokméreteinek korszerűsítésével célt érne a felhívás.

„B” verzió

Megvizsgálásra kerültek az „A” verziótól eltérő lehetőségek is. Alternatívaként került fel a Veszény területén lévő Béke utca teljes árokrendszerének kizárólagos fejlesztése.

A Béke utca „A” változat szeméni fejlesztésével nem érintett részének hossza 515 méter. Ezen szakasz mentén lakómgélanok nem található, kizárólag egy gazdasági épület helyezkedik el. Az út mindkét oldalán művelés alatt álló földterületek találhatóak. A szakasz hossza miatt jelentős költséggel járna a kiépítés, azonban, így a fejlesztés által csak hiányosan ficacne meg a projekt a társadalmi igényeknek, ezáltal a fejlesztés társadalmi haszna a töredéke lenne az „A” verzióának. A „B” fejlesztési verzió megvalósításával mindössze a település belvíz-elvezetési problémáinak töredéke oldódna meg.

„C” verzió

További projektötletként került megvizsgálásra, hogy a település délkeleti részén található utcákban (I. sz. Tamás, Földvári, Komp, Vadvári, Földvári, Komp, Péntek, Szombat és a Dózsa György utca további szakasza) kerülnek korszerűsítésre, kiépítésre a csapadékvíz elvezető hálózat. Ezen utcák nagy részében az ingatlanok még beépítetlenek, ezért egy kivételközű ütemben javasolt a csatorna hálózat fejlesztése. A település körponti részén égetőbb a csapadékvíz elvezető csatorna hálózat hiányzó részének kiépítése. Ezen változat megvalósításának költsége jelentősen meghaladja az „A” változat költségét, azonban a társadalmi-gazdasági haszna jóval kisebb.

„D” verzió

A támogatást igénylő megvizsgálta a fejlesztés elvezetőnek lehetőségét is. A projekt nélküli esetben a belterületi vízrendezés nem valósul meg a településen, mely által további folyamatos problémaként fog felmerülni a község árknak rendezetlensége, valamint esős időszakban a csapadékvíz elvezetésének akadályai miatt a belvizek okozta károk, nehézségek a lakosok és az önkormányzat számára. Tekintve, hogy a beruházás nélküli esetben a köztséget érintő belvízi problémák továbbra is jelentős többlet terhet okoznak a településnek, így a projekt nélküli eset (jelenlegi állapot) fenntartása nem érdeke sem az önkormányzatnak, sem pedig a település lakosainak.

Tekintve, hogy a „B”, „C”, valamint „D” verzió megvalósítása, fenntartása gazdasági és társadalmi szempontból nem előnyös Veszény számára, így az egyetlen elfogadhatónak megfelelő projektötlet, az „A” verzió megvalósítása került kiválasztásra.

2.2 A projekt támogatható tevékenységei

A projekt csak a jelen felhívás 2.1. pontjában meghatározott támogatható tevékenységekhez igényel támogatást, és nem tartalmaz a felhívás 6.1. pontjában felsorolt nem támogatható tevékenységeket.

Önállóan támogatható tevékenységek:

<p>A tervezett tevékenység megnevezése</p>	<p>A felhívás 2.1. pontja szerinti támogatható tevékenységek teljes körű megnevezése (a felhívás 6.1. pontjában felsorolt nem támogatható tevékenységek kivételével)</p>	<p>211. Önállóan támogatható tevékenységek A) Laképítési felmérés területi beosztású szakértők bevonásával B) Belső ellenőrzés bevezetése C) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése D) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése E) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése F) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése G) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése H) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése I) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése J) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése K) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése L) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése M) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése N) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése O) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése P) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése Q) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése R) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése S) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése T) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése U) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése V) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése W) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése X) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése Y) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése Z) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése</p>
--	--	--

4. sz. táblázat: Tervezett tevékenységek

Forrás: „Útmutató a Projekt-előkészítő tanulmányelkészítéséhez” c. dokumentum táblázata alapján

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

<p>A tervezett tevékenység megnevezése</p>	<p>A felhívás 2.1. pontja szerinti támogatható tevékenységek teljes körű megnevezése (a felhívás 6.1. pontjában felsorolt nem támogatható tevékenységek kivételével)</p>	<p>212. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek A) Laképítési felmérés területi beosztású szakértők bevonásával B) Belső ellenőrzés bevezetése C) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése D) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése E) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése F) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése G) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése H) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése I) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése J) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése K) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése L) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése M) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése N) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése O) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése P) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése Q) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése R) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése S) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése T) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése U) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése V) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése W) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése X) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése Y) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése Z) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése</p>
--	--	---

5. sz. táblázat: Projekt keretében kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

Forrás: saját szerkesztés

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

<p>A tervezett tevékenység megnevezése</p>	<p>A felhívás 2.1. pontja szerinti támogatható tevékenységek teljes körű megnevezése (a felhívás 6.1. pontjában felsorolt nem támogatható tevékenységek kivételével)</p>	<p>212.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek A) Laképítési felmérés területi beosztású szakértők bevonásával B) Belső ellenőrzés bevezetése C) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése D) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése E) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése F) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése G) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése H) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése I) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése J) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése K) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése L) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése M) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése N) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése O) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése P) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése Q) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése R) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése S) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése T) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése U) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése V) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése W) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése X) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése Y) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése Z) Vízszolgáltatás minőségirányítási rendszer bevezetése</p>
--	--	---

A tervezési területre vonatkozó feladatok	A felhívás 2.1 pontja szerint támogatandó tevékenységek, melyek megvalósításához a felhívás által meghatározott feltételek teljesülnek.
Integrált települési vízgazdálkodási Terv (ITV I) alkészítése	<p>A település nem rendelkezik integrált vízgazdálkodási tervvel ezért a projekt során az integrált vízgazdálkodási terv készítése szükséges.</p> <p>Felhívás 2.1.22. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek</p> <p>I. települési fejlesztési beavatkozások esetén: Integrált vízgazdálkodási Terv (ITV I)</p> <p>II. települési fejlesztési beavatkozások esetén: Integrált vízgazdálkodási Terv (ITV I)</p>

6. sz. táblázat: Projekt keretében választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

Forrás: saját szerkesztés

A projekt keretében megvalósítani tervezett tevékenységek megvalósítását támogatható tevékenységeknek és nem tartalmaznak a felhívás 6.1. pontjában felsorolt nem támogatható tevékenységeket.

2.3 Az illetékes TVT vizsgálata

A Közép-Tisza-Vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács előzetes szakvéleménye annak rendelkezésre állását követően a felhívásban foglaltaknak megfelelően csatolásra kerül.

2.4 A projekt tervezett fejlesztésének műszaki-szakmai megfelelése

A fejlesztéssel érintett hálózat jelenleg elavult, funkcióját nem képes betölteni. Veszény három utcájában kerülne sor csapadékvíz elvezető árok korszerűsítésre, mely eredményeképp burkolt és földmétrű mederburkolat kialakítása történne, valamint sor kerülne a csapadékesatorna-hálózat építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózat burkolatának, járdá és kapubejáró felületének burkolásának előtérrel azonos típusú burkolattal történő helyreállítására.

A fejlesztés egyik eleme a Béke utca belvizeihez csatornájának kiépítése a Fő utca és a Dózsa György utca által közrezett szakaszon. A tervezett csatorna a Béke utca déli oldalán kerül kiépítésre, melynek keleti, lakóházakkal érintett szakaszán 160 méter burkolt meder, a zöldterülettel határolt részen pedig 370 méter földmétrű mederburkolat kerül kialakításra. A szakasz fő utca felőli végén nincs kiépített árok, így csatlakozás kiépítése nem lehetséges. A szakasz Dózsa György utca felőli végén a tervezett új csatorna a Dózsa György utcában található, már kiépített csatornához csatlakozik. A két csatorna csatlakozásához nagyjából 60 méter Dózsa György utcai árok kiépítése szükséges. A szakasz nyugati folyásirányú, a Béke utcától a Dózsa György utca felé.

Második eleme a beruházásnak a Hunyadi utca csapadékvíz elvezető árknak kiépítése. Az érintett utca fejlesztése két szakaszra bontható. A Szechenyi utca és a Temető utca közötti szakaszon egyoldali burkolt medrű árok kialakítása tervezett az utca nyugati oldalán, nagyjából 270 méter hosszán. Az érintett szakasz

északi folyásirányú, a Temető utcától a Szechenyi utca irányába, mely utóbbitnak a déli részén meglévő csatornához csatlakozik az árok. Az utca másik, fejlesztéssel érintett szakasza a Kossuth utca és a Szechenyi utca közötti sávot határolja le, ahol kétoldali burkolt medrű árok építése szükséges összesen 225 méter hosszúságban. A kijelölt szakasz déli folyásirányú, mely nyugati oldalról a Szechenyi utca déli részén lévő csatornába, keleti oldalról pedig a Szechenyi utca északi oldalán meglévő csatornába csatlakozik.

A fejlesztés harmadik része a Dózsa György utca és a Damjanich utca mellett befogadó (I. számú belvíz csatorna) közötti Szechenyi utcai szakasz, melyhez hozzataroznak a Dózsa György utca Szechenyi és Rákóczi utca közötti szakaszának nyugati oldala is. Utóbbin jelenleg nincs belvízelvezető csatorna kiépítve. A szakasz nyugati folyásirányú, a Dózsa György utcától halad az I. számú befogadóig, ahol a csatorna átvezetése szükséges az utca Déli oldaláról az északi oldalára, majd a Damjanich utcán áthaladva éri el a kiépíteni kívánt csatorna az I. számú belvíz csatorna befogadóit, ezáltal megoldva a szakasz vízvezetését. Az említett szakasz becsült hossza 508 méter.

A projekt során elvégzendő munkákat tekintve a jelenleg már meglévő árkok esetében a folyásfőkre lerakódott iszapot és hordalékot el kell távolítani, és a vízvezető árkot a tervezett felület szélességével és részös hajlással kell kialakítani. A keresztmetszet unknál és a lakótelkek bejárati lapujánál az áttekintés helyét ki kell bontani. A várható terhelésnek megfelelő fedéllel fedett meder etemet a tömörített kavicságyazatra kell elhelyezni. A szükséges tömítéseket a fedlap elhelyezése előtt kell elkészíteni. Az útsatlakozásoknál a felbontott aszfalt burkolatot helyre kell állítani.

A burkolásra nem kerülő árokszakaszok lejtésvízviszonyait és rézárszögét a vízhozam számítás alapján kell helyreállítani, vagy kialakítani.

A kiszedett föld és iszap mennyiségét a kijelölt területeken kell elteríteni. A megbolygatott útpadkát megfelelő tömörségben szükséges helyreállítani.

A kivitelezési tervezés során a várható csapadékmennyiség számításával kell igazolni, hogy az újbb csatornaszakaszokban keletkező víz mennyiségét a régi, csatlakozásra kijelölt ág képes-e fogadni és levezetni a befogadó irányában.

A tervezés megkezdése előtt szükséges meghatározni az árkok hidraulikus állapotát, lejtés viszonyait, geometriai paramétereit

A fejlesztéssel érintett ingatlanok:

- 392 és 391 hrsz. (Béke utca)
- 232 hrsz. (Dózsa György utca)
- 250 és 339 hrsz. (Hunyadi utca)
- 293 hrsz. (Szechenyi utca és Hunyadi utca csatlakozásai miatt)
- 154 hrsz. (Szechenyi utca)
- 153 hrsz. (Rákóczi utca, ezen ingatlanon található a befogadó I. számú belvíz csatorna)

A támogatási kérelmben a fejlesztés szükségességének bemutatása alapján a fejlesztési igény megvalósított, a projekt megvalósítása indokolt. Meglévő esztornalókat korszerűsítés esetében a kiinduló műszaki állapot szövegesen és fotódokumentációval bemutatásra került.

2.5 Vízvisszatartási, késleltetett levezetést, erőzővédelemmel

A projekt keretében fejlesztett infrastruktúrával kizárólag az érintett területeken vissza nem tartható, ott nem hasznosítható többletvizek kerülnek elvezetésre.

2.6 Az igényfelmérés megtörtént és alátámasztja a fejlesztés céljait.

Nem releváns.

2.7 A biztonságos közlekedési feltételeinek biztosítása

Nem releváns.

2.8 Kerékpárosbarát fejlesztés bemutatása

Nem releváns.

2.9 A kötelező szemléletformáló és tájékoztató programok

Az „A” főtevékenység vonatkozásában a szemléletformálás fő célja a vizek helyben tartásának fontosságára való figyelemfelhívás, a magántulajdonú ingatlanokon történő hasznosítási lehetőségek és gyakorlati megoldások bemutatása, valamint az létrehozott infrastruktúra fenntartására való figyelemfelhívás. A kötelező szemléletformálás a projekt során a szempontok mentén valósul meg.

A szemléletformáló akció eredményeként a lakosság aktíván bekapcsolódhat a klímavédelmi célkitűzések megvalósításába saját hatáskörében, fokozatosan és folyamatosan javul az adaptációs képességük.

Szemléletformálás célcsoportjai:

- ⇒ a település lakói, első sorában fejlesztéssel érintett utcák lakosai,
- ⇒ a fejlesztéssel érintett területen működő gazdasági szereplők, civil szervezetek,
- ⇒ az oktatási, nevelési intézmények tanulói.

2.10 Barmamezős terület kármentesítése

Nem releváns

3 Fenntarthatóság, horizontális szempontok

3.1 A tervezett fejlesztés 5 éves fenntartásának bemutatása

A tervezett tevékenység hosszú távú működhetésének és fenntartásának intézményi, műszaki és pénzügyi hátterre adott, a projekti pénzügyi fenntarthatósága biztosított, a támogatást igénylő megfelelően felmérté és biztosítani képes az üzemeltetési, karbantartási, pótlási költségeket.

A csapadékvízvezető-hálózat karbantartásáról az önkormányzat gondoskodik. Az ehhez szükséges munkacserő és a gépek rendelkezésre állnak. A feladatokhoz szükséges forrást az önkormányzat az éves költségvetésébe betervezi. A beruházásnak köszönhetően karbantartási költség-megtakarítás várható.

Kapcsolódó feladatok:

- ⇒ az elvezetők és az átvezetek feliszapolódásának megakadályozása, megszüntetése,
- ⇒ a partoldalak növényzetének kaszálása,
- ⇒ esetleges vízkárelhárítási feladatok elvégzése.

A fejlesztéssel érintett árokszakaszok karbantartásának költsége:

Feladat megnevezése	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év
Béke utca	120 000	124 000	128 000	136 000	152 000
Hunyadi utca	25 800	26 600	27 520	29 240	32 680
Székely utca	72 000	74 400	76 800	81 600	91 200
Összesen:	217 800	225 000	232 320	246 840	275 880

7. sz. táblázat: Az árok karbantartásának költségeit

Forrás: Saját szerkesztés

3.2 Horizontális elvárások teljesülése

A környezettudatos menedzsment és tervezés gondoskodik arról, hogy az önkormányzat által tervezett fejlesztési tevékenység ne járjon negatív környezeti hatással, vagy pozitív hatással járjon. Ennek eszköze, hogy a tervezés során felmérté a pályázó szervezet a várható környezeti hatásokat.

A projekt keretében a releváns horizontális elvárások az alábbiakban részletezettek szerint teljesülnek.

1. Esélyegyenlőség

Vezényi Községi Önkormányzat Helyi esélyegyenlőségi programjában megfogalmazza azokat az elvárásokat, melyek az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) L/MIH rendelet ír elő és melyeket az Önkormányzat feladatellátása közben szem előtt kell tartson. Az önkormányzat vállalta, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a település más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működését. Továbbá ennek a az ellemiségével indít új projekteket és fejlesztési a község közösség által használt területeit, intézményeit.

Szerepvégzés nélkül minden személy számára biztosítja az egyenlő esélyű hozzáférést lehetőségét a közzétett információkhoz, továbbá azokhoz az információkhoz, amelyek a fogyatékos személyeket megillető jogokkal, valamint a részükre nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosak. A kommunikációban jelentősen gátolt személy számára a közszolgáltatások igénybevételekor lehetővé teszik a tájékoztató és a személyi segítség felvételét. A támogatást igénylő a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében esélyegyenlőséget fejez ki, nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.

2. Környezet- és klímavédelem, energiatudatosság

Az európai uniós forrásból támogatott projektek kezdeményeztetje köteles a projektekre vonatkozó európai uniós és hazai környezetvédelmi és esélyegyenlőségi előírásokat, jogszabályokat, a »jelentős károsodás elkerülését célzó« elővigyázatosságot elvő betartani, a projekt által érintett területen a védett környezeti, természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.

A projekt által érintett területen nincsen védett építészeti, természeti és kulturális érték.

A burkolt árkok kialakításakor az előírásoknak megfelelő anyagok kerülnek beépítésre. Az árokszakaszok mentén lévő zöld területek védelmét figyelembe veszik a tervezés során, ennek megfelelően kizárólag olyan növények kerülnek kivágásra, átültetésre, melyek akadályozzák a szabályos kivitelezést.

A projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel és az energiatudatosság, a projekt környezetének ökológiai állapotára és a klímaváltozásra hatása nincs.

3.2.1 Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat előzetes megvalósítása

A térség helyi klímáját leginkább a földrajzi elhelyezkedés, a talajadottságok, a felszínborítottság, illetve a vízrajzi adottságok határozzák meg.

Jász-Nagykun-Szolnok megye éghajlata kontinentális, fekvése miatt az ország azon része, ahol a legmelegebb és egyben leszárazabb a nyár, illetve legnagyobb a hóingás. A megye többségében mérsékelt meleg-száraz, délkelti része pedig meleg-száraz klímateremtésben sorolható. A terület ma ismert kialakításában nagy szerepe volt az ország második legnagyobb folyójának: a Tisza a térség keleti határán folyik, majd Szolnok alatt kettősözi a területet. Szolnoknál ömlik a Tiszába az Izsáki-középhegységől eredő Zagyva folyó. A folyók mentén ártéri síkságok jellemzőek.

Az éves átlaghőmérséklet a megye teljes területén 10-11 °C, a napsütéses órák száma pedig 2100 óra év körül alakul. A csapadék éves mennyisége 500-550 mm, eloszlása egyenlőtlen. Az uralkodó szélirány az ÉNY-i és ÉK-i, évi átlagos sebessége az 1,5-3,5 m/s tartományba sorolható, amely hatással van a mezőgazdasági területek deflációjára. A forró száraz nyár és a hőmérséklet-ingadozás együttes meglévő környezet-egészségügyi szempontból kockázatot jelent az érzékenyebb hatásviselek számára, illetve jelentős erőszakos hatással van az épített környezetre is.

A térség az ország egyik leszárazabb területén, a Közép-Tisza-vidék középsőjén helyezkedik el, ahol időnként jelentős károkat okozhat a vihar és a szél. A térséget a jellegzetes alföldi hatások mellett nagyban befolyásolja az Izsáki-középhegység közelsége, amelynek köszönhetően a hegvyüldi éghajlatformáló hatások is érzékelhetők. Jellemzők a forró nyarak, magas a napsütéses órák száma, ugyanakkor téli extrémviszonyokról is beszélhetünk, jelentős hőmérséklet-ingadozást idézve elő, amelyet az éghajlatváltozás tovább erősít. A térségre jellemzők a szélsőséges csapadékos időszakok, a nyári hónapokban gyakori a szárazság és az aszály. A téleji, kora tavaszi, illetve a nyárvégi és őszi vízbőségek mellett tavaszi, kora nyári vízhányok figyelhetők meg. A szárazabb, aszályos időszakokra jellemző vízhiányt részben a tavaszi vizek visszatartásával, részben jó vízgazdálkodási természetes rendszerek telepítésével és fenntartásával lehet kiküszöbölni.

A talajadottságok a térség vízellátottságához igazodnak. A beltápanyezélyes területeket általában nem, vagy ritkán hasznosítják szántóművelésre, míg a hátaik talajai – amelyek kialakulásában nem, vagy csak kis mértékben játszottak szerepet a térség vízi – általában szántóként hasznosíthatók.

A 2018-2030 közötti időszakra szóló Jász-Nagykun-Szolnok Megye Klímastratégiája alapján az éghajlatváltozás miatt az alábbi problémakörök jelenthetnek legnagyobb valószínűséggel és intenzitással hatást Vezényi községre a következő évtizedekben:

Extrém viharok, hóhullámok: Az időjárás extrémusok (hó- és szélviharok, őzönvízszertű esőzések) várható fokozódása a közlekedési és köznet-infrastruktúra további veszélyeztetettségét növelheti, az épített örökség értékek sérülékenységét fokozhatja.

Ilyen problémakörök kapcsán Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Klímastratégiájában az alábbi adaptációs és szemléletformálási részecélok kerültek megfogalmazásra:

- ⇒ hóhullámok káros egészségügyi hatásainak csökkentése;
- ⇒ az agglomeráción kívüli és perifériás megyei területek épületállományának klímahatásokkal szembeni ellenálló-képességének erősítése;
- ⇒ biodiverzitás megőrzése;
- ⇒ klímaváltozással szembeni sérülékenység csökkentése;
- ⇒ a helyi önkormányzatok aktív együttműködésének előmozdítása a zöld településfejlesztésért.

A tervezett fejlesztés összhangban áll a megyei klímastratégiában megfogalmazott mitigációs célok közül az alábbiakkal:

- ⇒ Az ár- és belvizek előtételtől védett területek arányának min. 15%-kal történő növelése.
- ⇒ Az ár- és belvízvédelmi kockázatkezeléssel érintett területek vízkárelhárítási fejlesztésének megvalósítása.
- ⇒ A megyei vízszolgáltatási rendszerek (öntözési) felülvizsgálata, indokolt esetben azok átalakítása, felújítása, fejlesztése, újjak építése.
- ⇒ A vízkészletek megtartásával (vízvisszatartás, tározás) érintett területek arányának min. 15%-kal történő növelése.
- ⇒ A helyi vízkár veszélyeztetettség csökkentése és a környezeti károsodások megelőzése (belterületi csapadékvíz-eltvezető rendszerek rekonstrukciója illetve kiépítése, tározó, záportározó, árvízvétes esőkkentő tározók fejlesztése).

Veszény erőforrásai szűkösek a klímakockázatok csökkentéséhez szükséges intézkedések teljes körű bevezetéséhez. A projekt hozzájárul, hogy részecélokot teljesíthessen a település. A fejlesztéssel érintett árokszakaszok méltató módon járulnak majd hozzá az épített környezet védelméhez, a heves időjárási jelenségekből adódó károk enyhítéséhez.

A tervezett fejlesztés legalább öt éves élettartamú infrastruktúrába irányuló beruházásnak számít, így az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1060 Rendelete alapján éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat kerül lefolytatásra. A rezilienciavizsgálat lebonyolítása a projekttervezés-és szakaszhoz kapcsolódó tevékenység, melyet a támogatási döntést követően kíván megvalósítani a támogatást igénylő. A támogatást igénylő az éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat eredményeit a projekt végző műszaki tartalmának kialakítása, illetve a projekt keretében létrehozott infrastruktúra üzemeltetése során figyelembe veszi.

4 Költségvetés vizsgálata

A támogatási kérelem megfelelő a felhívásban meghatározott költségkorfókatok és egyszerűsített költség elszámolási mód elvárásainak. A támogatási kérelem az európai uniós állami támogatási szabályok alapján támogatható.

A projekt keretében tervezett tevékenységek megvalósításához az Önkormányzatnak elengedhetetlen a pályázati forrás, önerőből, külső segítség nélkül a beruházás nem tud megvalósulni. A projekt egyik elemében sem merül fel arányosítás, kizárólag támogatható tevékenységeket tartalmaz. A projekt esetében betervezett minden költségvetés elszámolható kategóriába esik.

A beruházás tervezett összköltsége bruttó 120 000 000 Ft.

Költségcsoport	Saját költség	Áll.	Összes költség	Statisztika	Átlag
Műszaki dokumentáció költségei	4 734 809	1 275 591	6 010 400	6 010 400	5,00%
Szakmai segítségnyújtás, kapcsolódó szolgáltatások költségei / Egyéb szakmai szolgáltatások költségei (IVY elb. csomag) – IVY elb. csomag	2 500 000	675 000	3 175 000	3 175 000	2,65%
Építés	9 192 546	21 321 987	30 514 533	100 574 553 / 120 000 000	25,43%
Közelítő szemléltetőköltség	1 689 764	510 236	2 200 000	2 400 000	2,00%
Általános költségek	6 151 470	1 568 997	7 720 467	7 930 467	7,00%
Összesen	94 488 189	25 511 811	120 000 000		

¹ A vetési alap 796-sz

8. sz. táblázat: Költségek és a korlátoknak való megfelelés
Forrás: Saját szerkesztés

Az átalány költségek között a projekttervezési költségek (kivéve a műszaki dokumentáció költségeit), a kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége, a műszaki ellenőri szolgáltatás költsége, valamint projektmenedzsment költségek elszámolás tervezett.

A projekt keretében nem tervezett olyan tevékenység, melynek költségvetését projekten kívüli forrásból terveznek biztosítani. A projekt keretében arányosítás nem alkalmazandó.

Támogatást igénylő a projektmenedzsment tevékenységet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 100%-os tulajdonában álló Szolnoki Városfejlesztési Nonprofit Zrt. bevonásával kívánja megvalósítani.

A projekt teljes elszámolható költsége 700 millió forint alatt van, így nem kötelező a költség-haszon elemzés elvégzése. A költségvetés alapján a szolgáló egységének nem haladják meg a szokásos pincé árát.

	<p>Inkubátorház - fejlesztése esetén az építési engedélyezési eljárások, az építési engedély kiadásának feltételeként megkövetelt alábbiaknak megfelelően megvalósításra kerül a támogatás igényben állásának feltételként megadott szempontok alapján.</p> <p>Városi gazdaság védelmi intézkedések hatáskörrel, támogatási területen.</p> <p>A területet fejlesztések a helyi termelőket preferálják, és elősegítik a helyi termékek árusítását, az ilyen területen bemutatásukra kerülnek a területi kapacitások, helyi termék kiállítás.</p>		
24	<p>A támogatási kérelemben, illetve a PE1-ben a megadott szempontoknak megfelelően bemutatásra került a fejlesztési igény indokoltága.</p> <p>A fejlesztés célja városi területen vonatkozóan, a területen a munkaadók alapvető feltételként és a beruházás indokolt a területen munkaadók területén (főleg a vállalkozások, kereskedelmi és ipari cégek) közötti közvetlen és közvetett kapcsolat, munkahelyi területen).</p>	<p>Megfelelt</p> <p>Nem felelt meg</p> <p>Nem releváns</p>	Nem releváns
25	<p>A projekt tartalmaz minimum egy önállóan támogatható tevékenységet Programcsomag, témakus ut esetén minden fejlesztési helyszínhez kapcsolódik minimum egy önállóan támogatható tevékenység.</p>	<p>Megfelelt</p> <p>Nem felelt meg</p>	<p>A projekt tartalmaz legalább egy önállóan támogatható tevékenységet 2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek</p> <p>A) Települési infrastruktúra fejlesztése (vizigazdalkodási beavatkozások)</p> <p>I. Beltérületi kármunkus és fizikai védelmet szolgáló vízmegtartó és vízvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója az integrált-csapadékvíz-gazdalkodás céljainak figyelembe vételével és a településen tapasztalható klímaváltozás okozta negatív hatások megelőzésének elősegítésével</p> <p>b) Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése, ezen belül nyílt csapadékvíz elvezető/ciszartató rendszer, illetve belül elvezető/ciszartató hálózat építése, modernizálással, helyreállítással, a műtárgyak alapításával és helyreállításával együtt, valamint biológiai indokolt esetben zárt csapadékvíz elvezető rendszer építése (pl. helyhiány miatt annak bemutatásával), felújítása, indokolt esetben vizes elvezető ut építése.</p>



26	<p>A projektjavaslat tartalmazza megfelelő a Felhívás 23. 5. és 6.2 pontjában foglalt követelményeknek.</p>	<p>Megfelelt</p> <p>Résben megfelelt</p> <p>Nem felelt meg</p>	<p>A projekt tervezett tevékenységei megfelelnek a Felhívás 23. 5. és 6.2 pontjában foglalt műszaki-szakmai és egyéb elvárásoknak.</p>
27	<p>A beruházás a tervezés és megvalósítás során biztosítja a biztonságos közlekedést feltételként valamennyi közlekedési módra. A projekt a területi közlekedésről szóló 1988. évi 5. § (1) bekezdésével összhangban kerül elvégzésre a területi közlekedési igények a figyelembevételével.</p> <p>A beruházás tervezése és megvalósítása során úgy kell eljárni, hogy a biztonságos közlekedés, feltételként valamennyi közlekedési módra biztosított legyen, ezért a gyengébb közlekedési módok esetében a gyalogos, kerekékpáros és a lovassági közlekedési módok biztonságos közlekedési feltételeinek a fejlesztés és kiépítését is tartalom szükséges a beruházásában. Az egyes közlekedési módok tervezésénél az elvárásuk akkor lehetséges, ha az adott beruházással ilyen közlekedési mód feltétele vagy feltétele egyértelműen nem áll össze.</p>	<p>Megfelelt</p> <p>Résben megfelelt</p> <p>Nem felelt meg</p> <p>Nem releváns</p>	Nem releváns
28	<p>Kiszárvás nélküli megoldás, nem tartalmaz olyan támogatható elemeket, amelyekkel a fejlesztés céljainak elérésére nem szükséges a területi közlekedési módok kiépítése, fejlesztése, felújítása, modernizálása, a műtárgyak alapításával és helyreállításával együtt, valamint biológiai indokolt esetben zárt csapadékvíz elvezető rendszer építése (pl. helyhiány miatt annak bemutatásával), felújítása, indokolt esetben vizes elvezető ut építése.</p> <p>A fejlesztés során megvalósuló minden beruházási elemhez valós támogatható funkciók, szolgáltatások kiépítését, modernizálását, felújítását, kiépítését, fejlesztését, felújítását, modernizálását, a műtárgyak alapításával és helyreállításával együtt, valamint biológiai indokolt esetben zárt csapadékvíz elvezető rendszer építése (pl. helyhiány miatt annak bemutatásával), felújítása, indokolt esetben vizes elvezető ut építése.</p>	<p>Megfelelt</p> <p>Résben megfelelt</p> <p>Nem felelt meg</p> <p>Nem releváns</p>	Nem releváns
29	<p>Az igényfelmérés megtervezése tartalmazza a fejlesztési céljait.</p>	<p>Megfelelt</p> <p>Nem felelt meg</p> <p>Nem releváns</p>	Nem releváns



Kizárólag a Szociális célú városrehabilitáció tevékenységcsoport vonatkozásában			
2.10	Az akcióterület jogosult a támogatásra és a fejlesztés középpontjában szegregátum / szegregációval veszélyeztetett / kiegészítő jogosultsági terület található, amelyek teljes terület tartalmazza a lehatárolt akcióterület	Megfelelt Nem felelt meg	Nem releváns
2.11	Amennyiben a település területén található szegregátum, úgy ott a projektek ezen területek fejlesztését kell biztosítani (Szegregációval veszélyeztetett és kiegészítő jogosultsági terület rehabilitációja ezt követően vagy ezzel egy időben valósulhat meg)	Megfelelt Nem felelt meg	Nem releváns
2.12	Az igényfelmérés és helyszelvényes az alkalmatlan adatokkal és információkkal statisztikája az akcióterület meghatározott céljait és a tervezett tevékenységeket	Megfelelt Nem felelt meg	Nem releváns
2.13	Amennyiben az akcióterület nagyobb, mint a jogosultsági terület szegregátum, úgy a bővítés természetileg megfelelően indokolt	Megfelelt Nem felelt meg	Nem releváns
2.14	Az akcióterületet bemutató önkormányzati tevékenység biztosítja a jogosultsági terület szegregátummal veszélyeztetett kiegészítő jogosultsági területen tervezett felújítások a speciális helyreállítások a beavatkozott helyszín az akcióterületen belül kerül megvalósításra, majd a egész település az akcióterületnek marósnál	Megfelelt Nem felelt meg	Nem releváns
2.15	A támogatást igénylő tervező és bemutatja a kapcsolódó, az akcióterület társadalmi felzárkózását célzó ESZA Plusz programját (annak tartalmával, tervezett projekt költségével)	Megfelelt Nem felelt meg	Nem releváns
Kizárólag az Elhető települések tevékenységcsoport vonatkozásában			
2.16	A tervezett szakmai koncepciót az illetékes TVI vizsgálta és csatolásra került a vonatkozó előzetes szakvélemény	Megfelelt Nem felelt meg Nem releváns	A Közép-Tisza-Vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács előzetes szakvéleménye a Felhívásban foglaltaknak megfelelően a támogatási kérelem mellékleteként benyújtásra került



2.17	A támogatási kérelemben bemutatott korábbi károsodások mértéke, gyakorisága, okozott kártértelek, a védendő értékek vagy a fejlesztés szükségességének bemutatása alapján a fejlesztési igény megalapozott, a projekt megvalósítása indokolt Meglévő csatorna hálózat korszerűsítés érdekében a kiinduló műszaki állapot szövegesen és fotódokumentációval bemutatásra került	Megfelelt Részben megfelelt Nem felelt meg Nem releváns	A klímaváltozás következtében a közeljövőben várhatóan az egyszerű hulló csapadékmennyiség is módosul, amely a károsodások mértéket, gyakoriságát is negatívan befolyásolhatja. A fejlesztés keretében megvalósuló új burkolat anyagok építése oldhatja ezt a problémakört, elsősorban a város alacsonyabbban fekvő részén
2.18	Amennyiben a talaj es talajvízadottságok lehetővé teszik, előnyben részesítik az alkalmazott műszaki vagy természeti megoldás a vízvisszatartást, késleltetett levezetést növényvédőkkel, lehetővé téve a területi beszívargás elősegítését (pl magas talajvízállás területén ennek elkerülése nem lehetséges, azonban minden ilyen esetben szükséges ezt bemutatni)	Megfelelt Nem felelt meg Nem releváns	A projekt keretében fejlesztett infrastruktúrával kizárólag az érintett területen vissza nem tartható, ott nem hasznosítható többletvíz kerülhetnek elvezetésre
2.19	Keretparosbarát fejlesztés esetén bemutatásra került a beruházás területét szemléltető vázlatos, térképi ábrázolás vagy nyomvonalterv a Felhívás 2.3 IV 4) b) pontjában meghatározottak szerint (pl keretparosbarát településekre, keretparosbarát településeket összekötő keretparosbarát utakon, szomszédos településekre) (Kizárólag a TÁMOP keretében vagy felhívásokról vonatkozó projektek esetében nem releváns)	Megfelelt Nem felelt meg Nem releváns	Nem releváns
2.20	A köztér szimulációval és riporter programmal bemutatásra és bemutatásra került	Megfelelt Nem felelt meg Nem releváns	A köztér szimuláció más alkalom bemutatásra került
2.21	Barátságos terület kiemelésére esetén a Felhívás 133 pontjában meghatározott „Barátságos terület” fogalmának előfeltételek teljesítése került (Projekt-előzetes szakvéleményben)	Megfelelt Nem felelt meg Nem releváns	Nem releváns



3. Fenntarthatóság, horizontális szempontok			
3.1.	A tervezett tevékenység hosszú távu (legalább 5 éves) fenntartásának környezeti, intézményi, műszaki és pénzügyi háttere bemutatott. A projekt pénzügyi fenntarthatósága biztosított, a támogatást igénylő megfelelően felmért és biztosítani képes az üzemeltetési, karbantartási, pótlási költségeket. <u>Továbbá Helyi gazdaságfejlesztés és Helyi es térségi turizmusfejlesztés tevékenységcsoport vonatkozásában:</u> A fejlesztés eredményeként létrejövő létesítmény törekszik az öntartartásra, amelyet jövedelemtermelő és vállalkozási típusú tevékenységek is elősegítenek, az erre vonatkozó elképzelések, számítások bemutatásra kerültek az üzleti tervben	Megfelel Részben megfelel Nem felelt meg Nem releváns	A tervezett tevékenység hosszú távu (legalább 5 éves) fenntartásának intézményi, műszaki és pénzügyi háttere jelen Projekt-előkészítő tanulmány 3.1 pontjában bemutatásra került. A fejlesztéssel érintett csapadékvíz elvezető hálózat üzemeltetési, karbantartási, pótlási költségei megfelelően felmérésre kerültek és biztosíthatók az önkormányzat költségvetésében.
3.2.	A támogatás keretén megfelelő a horizontális elvárásoknak.	Megfelel Részben megfelel Nem felelt meg Nem releváns	A támogatás keretén a Projekt-előkészítő tanulmány 3.2 pontjában részletezettek alapján megfelel a horizontális elvárásoknak. Az általános megvalósulás a projekt életében nem releváns.
3.3.	Amennyiben a beruházás csapadékvíz elvezetését is érinti, megvizsgálta és bevizsgálta a helyben történő vagy kiegészítő levezetésre vonatkozó műszaki megoldások (tárolók, kanyarok) megvalósításának lehetőségét (rendelkezésre áll-e).	Megfelel Nem felelt meg Nem releváns	Nem releváns
Kizárólag Szociális célú városrehabilitáció tevékenységcsoport vonatkozásában			
3.4.	A fejlesztés nem irányulhat az alacsony státuszú lakosság kiszorítására, illetve nem okozhatja az opt. elő hátrányosok lakhatásának elvesztését sem a terület felértékelődése, sem egyéb ok következtében.	Megfelel Nem felelt meg	Nem releváns



4. Költségvetés vizsgálata			
4.1.	A beruházás költségvetésének minden cikke és alalcikke költségvetéssel tervezett, az egyes költségtelek indokoltsága, és a támogatás nem tartalmaz nem elszámolható költségeket. A költségvetés nem tartalmaz nem elszámolható költségeket. A költségvetés nem tartalmaz nem elszámolható költségeket. A költségvetés nem tartalmaz nem elszámolható költségeket. A költségvetés nem tartalmaz nem elszámolható költségeket. A költségvetés nem tartalmaz nem elszámolható költségeket. A költségvetés nem tartalmaz nem elszámolható költségeket. A költségvetés nem tartalmaz nem elszámolható költségeket. A költségvetés nem tartalmaz nem elszámolható költségeket. A költségvetés nem tartalmaz nem elszámolható költségeket. A költségvetés nem tartalmaz nem elszámolható költségeket. A költségvetés nem tartalmaz nem elszámolható költségeket. A költségvetés nem tartalmaz nem elszámolható költségeket. A költségvetés nem tartalmaz nem elszámolható költségeket. A költségvetés nem tartalmaz nem elszámolható költségeket. A költségvetés nem tartalmaz nem elszámolható költségeket. A költségvetés nem tartalmaz nem elszámolható költségeket.	Megfelel Részben megfelel Nem felelt meg	A támogatás keretén a Projekt-előkészítő tanulmány 4. pontjában részletezettek alapján megfelel a költségvetésben meghatározott költségteleknek és egyszerűsített költség elszámolási módoknak. Így a beruházás az európai uniós állam támogatási szabályok alapján támogatható.

9 sz. táblázat: Megfelelőségi minősítés
Forrás: A Felhívás 8.2. fejezetének 3. pontja alapján



6. Táblázatgyűjtemény

1. sz. táblázat: Jelöltés szerinti célnak való megvalósítás bemutatása	5
2. sz. táblázat: Kiváló okok vizsgálata	7
3. sz. táblázat: Természetvédelmi területek a Közép- és Magasiskola területén	11
4. sz. táblázat: Természeti értékszerzők	17
5. sz. táblázat: Projekt keretében közelebb hozható megvalósítandó, önállóan nem támogatható értékszerzők	18
6. sz. táblázat: Projekt keretében választható, önállóan nem támogatható értékszerzők	19
7. sz. táblázat: Az árkok karbantartásának költségei	22
8. sz. táblázat: Költségek és a korlátozottan való megvalósítás	26
9. sz. táblázat: Megvalósíthatóság mérése	34


7. Projekt-előkészítő tanulmány mellékletei

- 1) Ámvezi helyszínrajz a beruházással érintett terület, helyszín lehatárolásáról a település, szövetben (térkép);
- 2) A tervezett fejlesztések helyszínrajzi bemutatása (kérik az egyes műszaki beavatkozásokat mérnöki rajz formájában megadni);
- 3) Megjövő állapotot bemutató fotódokumentáció.

Műszaki leírás

„Belterületi vízzrendelés Veszényen”

TOP_Plusz-1.3.2-21



Veszény Községi Önkormányzat
5093 Veszény, Templom u. 1.



2022

EuroRaptor Tanácsadó Iroda

Cím: H-1143 Budapest, Stefánia út 71.

Telefon: +36 1 / 615 0980

Fax: +36 1 / 796 5031

web: www.euroraptor.hu

E-mail: euroraptor@euroraptor.hu

Tartalomjegyzék

1.	Terrület fekvése, adottságai.....	4
1.1	A vízgyjűjtőterület elhelyezkedése, főbb jellemzői.....	4
2.	A csatornarendszer jelenlegi állapota.....	4
3.	A tervezett fejlesztés ismertetése.....	5
3.1	A csapadékelvezető rendszer kialakítása során érintett munkafolyamatok	

Hiba! A könyvjelző nem létezik.

MŰSZAKI LEÍRÁS

Építető: Vezseny Községi Önkormányzat, 5093 Vezseny, Templom u. 1.

Építési hely: Vezseny község, Béke u; Hunyadi u; Széchenyi u

Tervező: Tóth József, Tamás-terv Kft., 4557 Besenyőd, Kocsuth utca 1., (T:15-0147)

1. Terrület fekvése, adottságai

1.1 A vízgyjűjtőterület elhelyezkedése, főbb jellemzői

Vezseny település a Tisza folyó jobb partján helyezkedik el. A község É-i oldala körvédelmül a Tisza, a K-i és D-i oldalon mezőgazdasági területek választják el a folyótól. A község a Tisza folyó egy nagy kanyarulatában fekszik Tiszajenőtől keletre kb.5 km-re. A legközelebbi nagyobb település: Martfű, ami mindössze 2 km-re van, de ez az út a kompon keresztül vezet, így a Tisza átadása idején a község zsákfalu.

Mint az Alföld hasonló fekvésű települései többégenek területét a Tisza alakította így a terepviszonyok közel sík területet jelentenek. Ez a körülmény nem kedvez egy-egy terület felszíni vízének egyszerű lefutásának a vízgyjűjtő területek irányában. A község esetében a helyzetet némiképp rontja, hogy a község a Tisza olyan kanyarulatában fekszik, ami a folyó kanyarulatát okozó magaslaton helyezkedik el. Ez a magasság csak 2-3 m, de a terep innen déli, délkeleti irányba lejt a Tisza kanyarulat déli völgye felé. Ez az útszakasz a vezsenyi révhez vezet és a kb. 1 km hosszú útszakasz mindkét oldalán van szikkesztő földárak.

2. A csatornarendszer jelenlegi állapota

A település egész területére létező, összefüggő vízvezető árokrendszer nincs. Ugyanez jellemző a tervezési terület érintő vízgyjűjtőterületre is. Vezsenyben a község belterületi csapadékvíz-elvezető rendszerének megtervezése 2007-ben megkezdődött, mely során a belterület csapadékvíz rendezéssel érintett területét a domborzati viszonyok, és a már meglévő befogadók alapján nyolc külön öblözetre osztották. Azóta részben kerültek felújításra, valamint néhol kialakításra az utcák mellett található vízvezető árkok, melynek a megvalósítója nem Vezseny önkormányzata volt, hanem a Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulás. A település északi részén helyezkedik el az I., III., VII., és VIII. öblözet, melyek csapadékvíz-elvezetési rendszere 2014-ben fejlesztésre került.



A korábbi rekonstrukcióval nem érintett utca szakaszokon sok helyen nincs kialakítva a csapadékvíz elvezető árok. A meglévő árokszakaszok a lakótelekekhez történő beállításnál az árok meg van szakítva. Mivel ezek az átvezetők nagy része nem engedélyezett módon készült, a csapadékvíz szabad lefutását a legrosszabb esetben fékezik a kis átmérőjű átvezetők beépített, megsüllyedt, kontrában lévő különböző típusú csövek. De sok esetben a szikkasztó árok teljesen meg van szakítva.

A mederfenékek iszappal, üledékkel jelentősen feltöltődtek a karbantartás hiánya miatt növényzettel erősen fedettek. Az átlagos folyás fenékszint és a befogadó csatorna szintje közötti magasságbeli különbség is csökély. Ezek a körülmények jelentősen fékezik a vizek áramlását.

A Béke utca Dózsa György utca és a Fő utca közötti szakaszán a földárak többé-kevésbé jól karbantartott, mely a természetes terepviszonyokar követi folyás fenékszintjüket. Átlagos magassági viszonyokat tekintve a Fő utcától a Dózsa György utca irányában minimális eséssel bír. Egy rövidebb szakasz kivételével - mely egy kicsit magasabb - tulajdonképpen vízszintesnek tekinthető.

A Hunyadi utca a Kossuth Lajos utcától indul és a Temető úig fut. A magas pontja a Kossuth utcánál van. Innen egyenletesen esik a szint a Kőlecsy utcáig kb. 2m-t. Innen a terep vízszintje 100-120 m-es hosszban, majd a Temető úti végpontig emelkedik közel 1 m-t. Az utca teljes hossza 400 m és a déli irányú átlagos lejtése 2 m.

A Széchenyi utca teljes hossza 940 m és a Fő utcától a Rákóczi utca észak-déli irányú szakaszáig fut. Az utca magas pontja a Fő utcától úgy 50 m-re van. Eddig az út kb. 80 cm-t emelkedik, majd az utca végéig - nyugati irányban - közel 3 m-t esik. Az árok fenékszintje általában követi a domborzati viszonyokat.

3. A tervezett fejlesztés ismertetése

A csapadékvíz és belvíz elvezető csatornák kiépítésének első üteme megvalósult. Jelen fejlesztés a település déli részén elterülő V. öblözetben található Béke utcát, a nyugati oldalon található VI. öblözetben lévő Hunyadi utcát, és a II. öblözetben fellelhető Széchenyi utcát érinti. A hálózat fejlesztése vegyesen, burkolt és földmedrű árok kialakításával kerül megvalósításra.

A fejlesztéssel érintett ingatlanok:

- ⇒ 392 és 391 hrsz. (Béke utca)
- ⇒ 232 hrsz. (Dózsa György utca)
- ⇒ 250 és 339 hrsz. (Hunyadi utca)
- ⇒ 293 hrsz. (Széchenyi utca a Hunyadi utca csatlakozási pontját)
- ⇒ 154 hrsz. (Széchenyi utca)
- ⇒ 153 hrsz. (Rákóczi utca, ezen ingatlanon található a befogadó I. számú belvíz csatorna)



A fejlesztéssel érintett ingatlanok köré a tervezési folyamat során határozható meg véglegesen.

A fejlesztéssel érintett árokrendszer hossza 1.593 méter, melyből a burkolt árok hossza 678 méter, a földmedrű árok hossza 915 méter.

3.1 A befogadóba történő bevezetés

A település felszíni vízének elvezetése a település északi keleti oldalán lévő ár-érvidélemi töléseken keresztül lehetséges árny időjén átmenetileg segítségével. Az árokrendszerben összegyűjtött vizet a keleti és a nyugati oldalon lévő, észak-déli irányú belvízi csatorna vezet be a Tiszába.

A fejlesztéssel érintett utcák esetében a csapadékvíz a település nyugati oldalán húzóódó I. számú belvíz csatornába kerül bevezetésre az új és a meglévő árokszakaszokon. Innen a 46149 jelű utat keresztülve a Veszényi Úrmentő csatornába jut a víz, ami bevezeti azt a végző befogadó Tisza folyóba.

3.2 A kialakítandó csapadékelvezető rendszer

A fejlesztéssel érintett hálózat jelenleg elavult, funkcióját nem képes betölteni. Veszény három utcájában kerülhet sor csapadékvíz elvezető árok korszerűsítésre, mely eredményeképp burkolt és földmedrű mederburkolat kialakítása történne, valamint sor kerülne a csapadékszatorma-hálózat építésével közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózat burkolatának, járda és kapubejáró felületének betürelésével előtérrel azonos típusú burkolattal történő helyreállítására.

A fejlesztés egyik eleme a Béke utca belvízelvezető csatornájának kiépítése a Fő utca és a Dózsa György utca által körbevett szakaszon. A tervezett csatorna a Béke utca déli oldalán kerül kiépítésre, melynek keleti, lakóházakkal érintett szakaszán 160 méter burkolt meder, a zöldterülettel határolt részen pedig 370 méter földmedrű mederburkolat kerül kialakításra. A szakasz Fő utca felőli végén nincs kiépített árok, így csatlakozás kiépítése nem lehetséges. A szakasz Dózsa György utca felőli végén a tervezett új csatorna a Dózsa György utcában található, már kiépített csatornához csatlakozik. A két csatorna csatlakozásához nagyjából 60 méter Dózsa György utcai árok kiépítése szükséges. A szakasz nyugati folyásirányú, a Béke utcától a Dózsa György utca felé.

A beruházás második eleme a Hunyadi utca csapadékvíz elvezető árkainak kiépítése. Az érintett utca fejlesztése két szakaszra bontható. A Széchenyi utca és a Temető utca közötti szakaszon egyoldali burkolt medrű árok kialakítása tervezett az utca nyugati oldalán, nagyjából 270 méter hosszban. Az érintett szakasz északi folyásirányú, a Temető utcától a Széchenyi utca irányába, mely utóbbit a déli részén meglévő csatornához csatlakozik az árok. Az utca másik, fejlesztéssel érintett szakasza a Kossuth utca és a Széchenyi utca közötti sávot határolja le, ahol kétoldali burkolt medrű árok építése szükséges összesen 225 méter hosszúságban. A kijelölt szakasz déli folyásirányú, mely nyugati oldalról a Széchenyi utca déli részén lévő csatornába, keleti oldalról pedig a Széchenyi utca északi oldalán meglévő csatornába csatlakozik.

A fejlesztés harmadik része a Dózsa György utca és a Dunjanich utca melletti befogadó (I. számú belvíz csatorna) közötti Széchenyi utcai szakasz, melyhez hozzátartozik a Dózsa György utca Széchenyi és



Rákóczi utca közöti szakaszának nyugati oldala is. Utóbbin jelenleg nincs belvízelvezető csatorna létező. A szakasz nyugati folytatásánál, a Dózsa György utcától halad az I. számú befogadónál, ahol a csatorna átvezetése szükséges az utca Déli oldaláról az Északi oldalára, majd a Darnjanich utcán áthaladva éri el a képzett kivánt csatorna az elsőleges befogadót, ezáltal megoldva a szakasz vízvezetését. Az említett szakasz becsült hossza 508 méter.

A projekt során elvégezni kívánt munkálatokat tekintve a jelenleg már meglévő árkok esetében a folytatásukra kerülendő iszapot és hordalékot el kell távolítani, és a vízvezető árkot a tervezett fenék szélességgel és részai hajlással kell kialakítani. A keresztmetszést a lakótelek bejárat kapuinál az átvezető helyét ki kell bontani. A várható terhelésnek megfelelő fedéllel lefedett meder elemet a tömörített kavicságyazatra kell elhelyezni. A szükséges tömítéseket a fedéllel lefedett meder elemet a cölöpökkel kell összekötni a vízszigetelésnél a vízátjárókat lezáró tömítéssel kell biztosítani. Az átvezető csatlakozásoknál a felbontott aszfalt burkolatot helyre kell állítani.

A burkolásra nem kerülő árok szakaszok lejtésvizszojnyát és részszögét a vízhozam számítás alapján kell helyreállítani, vagy kialakítani.

A kiszedett föld és iszap mennyiségét a kijelölt területeken kell elteríteni. A megbolygított útpadkát megfelelő tömörítésben szükséges helyreállítani.

A kivitelezési tervezés során a várható csapadékmennyiség számításával kell igazolni, hogy az újabb csatornaszakaszokban keletkező víz mennyiségét a régi, csatlakozásra kijelölt ág képes-e fogadni és levezetni a befogadó irányában.

A tervezés megkezdése előtt szükséges meghatározni az árkok hidraulikus állapotát, lejtés viszonyait, geometriai paramétereit.


A pozitív támogatási döntést követően kezdődő tervezési folyamat során fog megkezdenni a projekt végleges műszaki tartalma. A tervek dokumentációinak tartalmaznia kell a mostani árokterv szerinti geodéziai felmérést, földhivatali adatszolgáltatást, az engedélyező hatóságokhoz benyújtandó munkaszerkezet, valamint a kivitel terveket, számításokat (hossz - és keresztmetszeti rajzok, közelmegvezetési helyszínrajzok, hatósági és köznevelési engedélyeztetések, műszaki leírások, elemkonstrukció, létesítményrajzok, kivitel terv egyéb munkaszerkezei, stb.)

A munkálatok megkezdése előtt a vízügyi létesítési engedélyt szükséges beszerezni a BM Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság területileg illetékes szervétől. A munka befejeztével vízügyi létesítési engedélyt szükséges kérni.

Nyíregyháza, 2022. június 26.

Tóth József
tervező


ÁTNÉZETI HELYSZÍNRAJZ m = 1 : 10000




TAMAS-TERV KFT.

CSAPADÉK VÍZELVEZETÉS KONCEPCIÓ TERVE
ÉPÍTÉSI HELY: Vezseny Község Önkormányzata * Vezseny * Tomplom u. 1.
ÉPÍTÉSI HELY: Vezseny * Község belterületi részei
TERVEZŐ: Tóth József * Nyíregyháza * Leffler Sámuel u. 35. * É-15-0147
2022. május

CS-0



BÉKE UTCA HELYSZÍNRAJZ KELETI SZAKASZ m = 1:2000



Jeimagyarázat

- Telekhatárok
- Felújított árok szakasz
- Felújítandó földárkok
- Felújítandó árok beton folyókával
- Meglévő épületek

TAMÁS-TERV Kft.



Csapsdák vízvezeték koncepció terv

ÉPÍTŐ: Veszény Község Önkormányzata * Veszény * Templom u. 1.


ÉPÍTÉSI HELY: Veszény * Község belterületi rész

TERVEZŐ: Tóth József * Nyregyháza * Leffler Sámuel u. 35. * É-15-01/07






CS-1

2022. május

HUNYADI UTCA HELYSZÍNRAJZ m = 1 : 2500



Jelmagyarázat

-  Telekhatárok
-  Felújított árokszakas
-  Felújítandó földár
-  Felújítandó árok beton folyókával
-  Meglévő épületek



TÁMAS-TERV Kft.

ÉPÍTETŐ: Vezseny Község Önkormányzata * Vezseny * Templom u. 1.



ÉPÍTÉSI HELY: Vezseny * Község belterületi részei

TERVEZŐ: Tóth József * Nyíregyháza * Leffler Sámuel u. 35. * É-15-0147

Csapadék vízelvezetés koncepció terve

CS-3
2022. május

SZÉCHENYI UTCA HELYSZÍNRAJZ m = 1 : 2000



1. számú beltér víz csatorna

- Széchenyi utca
- Dózsai György utca
- Rakóczi utca
- Kossuth Lajos utca

Jelmagyarázat

- Telekhatárok
- Felújított árokcsasz
- Felújítandó földárók
- Felújítandó árok beton folyókával
- Meglévő épületek

TAMAS-TERV Kft.
 Csapadék vezetés koncepció terve
 ÉPÍTETŐ: Veszény Község Önkormányzata * Veszény * Templom u. 1.
 ÉPÍTÉSI HELY: Veszény * Község belterületi részei
 TERVEZŐ: Tóth József * Nyíregyháza * Laffler Sámuel u. 35. * E-15-0147
 2022. május



CS-2

Vezeny Község Polgármesterétől
5093 Vezeny, Templom u. 1.

ELŐTERJESZTÉS

Vezeny Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2022. augusztus 4-ei rendkívüli testületi ülésére

Tárgy: Gyermekétkeztetés intézményi térítési díj módosítása.

Tisztelt Képviselő testület !

Vezeny Községi Önkormányzat Képviselő testülete 8/2015 (V.14.) Önkormányzati rendeletének melléklete határozza meg a gyermekétkeztetés esetén alkalmazandó térítési díjak összegeit.

Az intézményeknél biztosított étkeztetés során figyelemmel kell lenni az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 50.§ (3) bekezdése, valamint a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014 (IV.30.) EMMI rendeletben meghatározott ételkészítési-előírásokra.

Az étkeztetést végző Kisvidra 2005 Kft, megkereste Önkormányzatunkat, hogy az étkeztetés nyersanyagköltségét 30%-al szeretné megemelni. Az ételek készítéséhez használt alapanyagok fogyasztói árának növekedése jelentős költségnövekedéssel jár, melyet a jelenlegi árakon, már nem tud biztosítani.

A nyersanyagnormák változása a térítési díjak összegét is érinti. A döntés meghozatala esetén szükséges a térítési díjak megállapításainak szabályairól szóló önkormányzati rendelet mellékletének módosítása.

A 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépésének napjától 2022. június 30. napjáig a helyi önkormányzat által nyújtott szolgáltatásért megállapított díj mértéke nem lehetett magasabb, mint az ugyanazon díjnak a 2020. december 18-án hatályos és alkalmazandó mértéke, és a meglévő díjat új kötelezett közzé nem lehetett kiterjeszteni. A moratórium kiterjedt a szociális és a gyermekvédelmi rendszer működtetése során az önkormányzati feladatellátás ellenében felmerülő díjakra is.

Mivel a Fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie, a rendelet módosításának hatálybalépése 2022. október 1. napja lehet.

1.) Óvodai ellátás

	Jelenleg		Emelés után	
	Normál	diétás	Normál	diétás
Tízórai	91 Ft/nap	107 Ft/nap	118 Ft/nap	139 Ft/nap
Ebéd	291 Ft/nap	392 Ft/nap	378 Ft/nap	510 Ft/nap
Uzsonna	86 Ft/nap	102 Ft/nap	112 Ft/nap	132 Ft/nap
összesen	468 Ft/nap	601 Ft/nap	608 Ft/nap	781 Ft/nap

2.) Iskolai ellátás

	Jelenleg		Emelés után	
	Normál	diétás	Normál	diétás
Tízórai	106 Ft/nap	113 Ft/nap	138 Ft/nap	147 Ft/nap
Ebéd	409 Ft/nap	432 Ft/nap	532 Ft/nap	562 Ft/nap
Uzsonna	101 Ft/nap	107 Ft/nap	130 Ft/nap	139 Ft/nap
összesen	616 Ft/nap	652 Ft/nap	800 Ft/nap	848 Ft/nap

A fentiek alapján indítványozom, a 8/2015 (V.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet elfogadását.

Vezseny, 2022. augusztus 2.



**Vezeny Községi Önkormányzat Képviselő testületének
...../2022 (.....) Önkormányzati rendelete**

**A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 8/2015. (V.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Vezeny Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§-ban, a 151. § (2f) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

2.§.

Ez a rendelet 2022. október 1. napon lép hatályba.

Szabó Ferenc
polgármester

Balláné Berecz Enikő
aljegyző

Melléklet a önkormányzati rendelethez

**A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos intézményi térítési díjak nettó összegei
2022. október 1. napjától.**

1.) Óvodai ellátás

	Normál	diétás
Tízórai	118 Ft/nap	139 Ft/nap
Ebéd	378 Ft/nap	510 Ft/nap
Uzsonna	112 Ft/nap	132 Ft/nap
összesen	608 Ft/nap	781 Ft/nap

2.) Iskolai ellátás

	Normál	diétás
Tízórai	138Ft/nap	147 Ft/nap
Ebéd	532 Ft/nap	562 Ft/nap
Uzsonna	130 Ft/nap	139 Ft/nap
összesen	800 Ft/nap	848 Ft/nap

Általános indoklás

A rendelet megalkotására az Önkormányzat által fenntartott óvodákban és az Önkormányzat tulajdonában álló iskolában nyújtott intézményi gyermekétkeztetés személyi térítés díjának emelése miatt van szükség.

Részletes indoklás

1.§-hoz : Az alaprendelet 1.mellékletét módosítja.

2.§-hoz: A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

A melléklethez: Az élelmezési nyersanyagnormák, valamint rezsiköltségek alapján számított étkezésért fizetendő térítési díjakat tartalmazza

Vezeny Község Polgármesterétől
5093 Vezeny, Templom u. 1.

ELŐTERJESZTÉS

Vezeny község településrendezési eszközei felülvizsgálatához tartozó környezeti értékelés tematikájának elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Vezeny község Képviselő-testülete 2016-ban határozta el településrendezési eszközeinek felülvizsgálatát, majd 2016. június 21-én kötött szerződést azok elkészítésére a szolnoki székhelyű EX! Építésziroda Kft-vel. A magasabb szintű területrendezési tervek (OTrT, MTrT) elkészültének csúszása, valamint a folyamatos jogszabályi változások miatt az új településrendezési eszközök véleményezési anyagainak elkészítése elhúzódott, majd 2020-ban az új megyei területrendezési terv előírásai miatt célszerűvé vált a folyamat újraindítása.

A teljes közigazgatási területre kiterjedő, új településrendezési eszközök készítésekor az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (2) bek., illetve a R. 1. mellékletének 2. pontja alapján kötelező a környezeti vizsgálat lefolytatása.

A R. 7. § (1) bekezdésében foglaltak szerint „a környezeti értékelés konkrét tartalmának és részletezettségének (a továbbiakban: tematika) megállapításához a kidolgozó [esetünkben az Önkormányzat] kikéri a környezet védelméért felelős szervek szakmai véleményét”. A környezet védelméért felelős szerveket és illetékességi területüket a R. 3. melléklete tartalmazza. Az illetékes államigazgatási szervek véleménye kikérésre került.

A R. 7. § (3) bekezdésében foglaltak szerint „a kidolgozó az (1) bekezdés szerinti döntéséhez az általa megadott határidőre beérkezett véleményeket veszi figyelembe.” A határidőre beérkezett véleményeket az előterjesztés melléklete tartalmazza.

A környezet védelméért felelős szervek véleménye alapján, az abban foglaltakkal egyetértve javasolt a környezeti értékelést a R. 4. mellékletében foglalt általános tartalmi követelményeknek megfelelő tartalommal és részletezettséggel elkészíttetni. A környezeti értékelés egyéb jellemzői, pl. a formálás, tagolás kialakítását azonban javasolt a készítőkre bízni. A környezeti értékelést javasolt egy ütemben, a tervezett településrendezési eszközök kidolgozásáig elkészíttetni.

A R. alapján a környezet védelméért felelős szerveket és a nyilvánosságot tájékoztatni kell a környezeti értékelés tartalmi követelményeiről és ütemezéséről, illetve a kidolgozónak meg kell határoznia az érintettek körét.

Tekintettel arra, hogy településrendezési eszköz kidolgozása okán érintettek lehetnek a helyi lakosok és a helyi ingatlanok tulajdonosai, javasolt a nyilvánosság tájékoztatásának módjául a települési honlapon való közzétételt meghatározni.

Határozati javaslat:

Vezeny Községi Önkormányzat Képviselő testületének/2022. (VIII.) Kt. határozata

Vezeny község településrendezési eszközei felülvizsgálatához tartozó környezeti értékelés tematikájának elfogadásáról

Vezeny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva úgy dönt, hogy

1. A környezet védelméért felelős szervek véleménye alapján, az abban foglaltakkal egyetértve a környezeti értékelést az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. mellékletében foglalt általános tartalmi követelményeknek megfelelő tartalommal és részletezettséggel kell elkészíteni. A környezeti értékelés egyéb jellemzői, pl. a formálás, tagolás kialakítását az Önkormányzat a készítőkre bízta.
2. A környezeti értékelést egy ütemben, a tervezett településrendezési eszközök kidolgozásáig kell elkészíteni.
3. A településrendezési eszköz kidolgozása okán érintettek a helyi lakosok és a helyi ingatlanok tulajdonosai.
4. A nyilvánosság tájékoztatásának módja a települési honlapon való közzététel
5. A környezet védelméért felelős szerveket és a nyilvánosságot tájékoztatni kell a környezeti értékelés tartalmi követelményeiről, ütemezéséről és a nyilvánosság tájékoztatásának módjáról. A nyilvánosság tájékoztatásáért a Jegyző felelős.

Határidő: azonnal

Felelős: Balláné Berecz Enikő aljegyző

Erről értesülnek:

1. Vezeny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, lakóhelyükön
2. Vezeny Községi Önkormányzat Polgármestere, helyben
3. Vezeny Községi Önkormányzat Jegyzője, helyben
4. Vezeny Község Lakossága hirdetmény útján
5. Az eljárásban résztvett környezetért felelő államigazgatási szervek és települési önkormányzatok
6. JNSZ Megyei Kormányhivatal állami főépítésze
7. Farkas Renáta főépítész, 5000 Szolnok, Dr Sebestény Gyula út 24/A. II/6.
8. Ex! Építésziroda Kft., Szolnok
9. irattár